

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Ilość
-----	--------------------	------------	-------------	-------

1. Oświetlenie drogi od stacji "SI-224" do stanowiska istniejącego nr 41

1	2	3	4	5
1	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego SOT 21,2 z uchwytem odciągowym SO 117.225	szt	1,00
2	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego typu SOT 21 z uchwytem przelotowym SO 130.02	szt	6,00
3	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego SOT 29 z uchwytem przelotowym SO 130.02 i uchwytem odciągowym SO 117.225	szt	4,00
4	wg nakładów rzeczowych KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm ² linii napowietrznej nn typu AsXSn 2x25mm ²	km	0,413
5	wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt	9,00
6	wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt	9,00
7	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-040-020	Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III	szt	1,00
8	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-060-020	Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III	szt	4,00
9	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie ŻN	szt	6,00

1	2	3	4	5
10	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie wirowanym	szt	3,00
11	wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m - słupy wirowe i ŻN	kpl	9,00
12	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	szt	9,00

2. Oświetlenie drogi od stacji "S-1062" do stanowiska istniejącego nr 23/2

1	2	3	4	5
13	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego SOT 21,2 z uchwytem odciągowym SO 117.225	szt	1,00
14	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego typu SOT 21 z uchwytem przelotowym	szt	1,00
15	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego SOT 29 z uchwytem przelotowym SO 130.02	szt	14,00
16	wg nakładów rzeczowych KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm ² linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych	km	0,451
17	wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt	9,00
18	wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt	1,00
19	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-060-020	Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedzianej (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III	szt	4,00

1	2	3	4	5
20	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-060-020	Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III	szk	4,00
21	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie ŻN	szk	2,00
22	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie wirowanym	szk	7,00
23	wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m - słupy wirowe i ŻN	kpl	9,00
24	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	szk	9,00

3. Oświetlenie drogi od stacji "S-1062" do stanowiska istniejącego nr 5

1	2	3	4	5
25	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego SOT 21,2 z uchwytem odciągowym SO 117.225	szk	1,00
26	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego typu SOT 21 z uchwytem przelotowym	szk	2,00
27	wg nakładów rzeczowych KNNR 50903-04010-020	Montaż haka wieszakowego SOT 29 z uchwytem przelotowym SO 130.02	szk	4,00
28	wg nakładów rzeczowych KNNR 50905-010-043	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm ² linii napowietrznej nn typu As.XSn 2x25mm ²	km	0,18
29	wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-020-020	Montaż skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szk	4,00

1	2	3	4	5
30	wg nakładów rzeczowych KNNR 50906-030-020	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt	1,00
31	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-040-020	Uziomy o długości 3 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III	szt	1,00
32	wg nakładów rzeczowych KNNR 50606-060-020	Uziomy - za każde następne 1,5 m długości, ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem młota udarowego. Kategoria gruntu III	szt	4,00
33	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie ŻN	szt	2,00
34	wg nakładów rzeczowych KNNR 51002-020-020	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie wirowym	szt	2,00
35	wg nakładów rzeczowych KNNR 51003-03010-090	Montaż przewodów kabelkowych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m - słupy wirowe i ŻN	kpl	4,00
36	wg nakładów rzeczowych KNNR 51004-020-020	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	szt	4,00