



# Wójt Gminy Stara Biała

Biała 68, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: (024) 366-87-10, fax: (024) 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 25.02.2009 r.

ZP.3410-4/09

## wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn. „Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach – etap IA” wpłynęło następujące zapytanie:

„Po zapoznaniu się z projektami przedmiarami zgłaszamy następujące uwagi:

Zgodnie z SIWZ w zakresie etapu I A nie będzie realizowany budynek szatniowo-sanitarny.

W związku z powyższym należy wyjaśnić:

1. Gdzie i jak zakończyć kabel zasilający od złącza kablowego do rozdzielnicy RG zlokalizowanej w budynku szatniowo-sanitarnym którego nie będzie?
2. Gdzie i jak zakończyć przyłącze telefoniczne przewidziane do budynku szatniowo-sanitarnego którego nie będzie?
3. Jak zasilić projektowane oświetlenie terenu? Kable zasilające zaprojektowano z rozdzielnicy RG zlokalizowanej w budynku szatniowo-sanitarnym którego nie będzie.
4. Kabel sterowniczy do skrzynki rozgałęźnej ze sterownikiem zaprojektowano ze skrzynki sterowniczej zlokalizowanej w budynku szatniowo-sanitarnym którego nie będzie, gdzie go wprowadzić?

Ponadto w przedmiarach występują następujące rozbieżności w stosunku do projektów:

### Ad. Branża elektryczna

- a) W poz. 12 przedmiaru zaniżono obmiar o 262,8 m<sup>3</sup>.
  - b) W poz. 13 przedmiaru zaniżono obmiar o 262,8 m<sup>3</sup>.
  - c) W poz. 17 przedmiaru zaniżono obmiar o 1070.
  - d) W przedmiarze brak wywozu nadmiaru ziemi z wykopów 174 m<sup>3</sup>, należy podać na jaką odległość.
  - e) W przedmiarze brak spawania bednarki w wykopie – 12 szt.
  - f) W przedmiarze brak obróbki końca kabla YAKY 5x25 mm<sup>2</sup> – 122 szt.
  - g) W przedmiarze brak obróbki końca kabla YKY 5x50 mm<sup>2</sup> – 2 szt.
  - h) W przedmiarze brak obróbki końca kabla sterowniczego 2-żyłowego – 26 szt.
  - i) W przedmiarze brak obróbki końca kabla sterowniczego 10-żyłowego – 2 szt.
  - j) W przedmiarze brak montażu czujnika deszczu – 1 szt.
  - k) W przedmiarze brak sprawdzenia kabli sterowniczych 2-żyłowych – 13 szt.
  - l) W przedmiarze brak sprawdzenia kabli sterowniczych 10-żyłowych – 1 szt.
  - ł) W przedmiarze brak sprawdzenia kabli 5-żyłowych – 62 szt.
  - m) W przedmiarze brak sprawdzenia zerowania – 61 szt.
  - n) W przedmiarze brak sprawdzenia uziemienia – 6 szt.
  - o) W przedmiarze i projekcie brak zasilania placu budowy w energię elektryczną.
- Należy także wyjaśnić o jakim przekroju ułożyć kable sterownicze 2-żyłowe, 1,5 mm<sup>2</sup> czy 2,5 mm<sup>2</sup>?

### Ad. Branża teletechniczna

- a) W przedmiarze brak budowy dodatkowego gardła w istniejącej studni – 1 szt.
- b) W przedmiarze brak rozszycia i sprawdzenia kabla.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29

stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) uprzejmie informuję, że:

**Ad. pyt. 1-4:**

- ponieważ budynek szatniowo-sanitarny nie będzie realizowany, rozdzielnię RG należy zlokalizować przy zaprojektowanym budynku, w szafie szczelnej z tworzywa termoutwardzalnego typu OTS o wymiarach 800x1375x260 mm z fundamentem firmy APATOR lub równoważnej.

**Ad. pytań dotyczących branży elektrycznej i teletechnicznej:**

- uwagi dotyczące braków w przedmiarach uważa się za nieuzasadnione. Przedmiary załączone do SIWZ pozostają bez zmian

Ponadto wyjaśniam, że kable sterownicze instalacji zraszającej winny mieć przekrój żyły 2,5 mm<sup>2</sup>, natomiast zasilanie placu budowy w energię elektryczną należy przewidzieć w ofercie na podstawie kalkulacji własnej.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dodanie do przedmiaru robót dotyczącego branży elektrycznej pozycji: „Montaż szafy szczelnej” zgodnie z powyższym wyjaśnieniem wraz wprowadzeniem do niej ujętych w projekcie kabli według kalkulacji własnej.

Pozostałe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. Proszę o uwzględnienie powyższej zmiany w składanych ofertach.

Z poważaniem

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. informatyk w/m (do udostępnienia na stronach [www.ugstarabiala.bip.org.pl](http://www.ugstarabiala.bip.org.pl) i [www.starabiala.pl](http://www.starabiala.pl)).
3. a/a.