

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Instalacje elektryczne</b>					
1	KNNR 5 d.1.0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		50	m <sup>3</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
2	KNNR 5 d.1.0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		50	m <sup>3</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
3	KNNR 5 d.1.0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
4	KNNR 5 d.1.0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		160	m	160.000	
				RAZEM	160.000
5	KNNR 5 d.1.0707-05	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		86	m	86.000	
				RAZEM	86.000
6	KNNR 5 d.1.0713-04	Układanie kabli o masie do 5.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNNR 5 d.1.1007-01	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z wykonaniem fundamentu "na mokro"	kpl.		
		39	kpl.	39.000	
				RAZEM	39.000
8	KNNR 5 d.1.1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNNR 5 d.1.1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt.		
		22	szt.	22.000	
				RAZEM	22.000
10	KNNR 5 d.1.1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNNR 5 d.1.1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
12	KNNR 5 d.1.0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		360	m <sup>3</sup>	360.000	
				RAZEM	360.000
13	KNNR 5 d.1.0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		360	m <sup>3</sup>	360.000	
				RAZEM	360.000
14	KNNR 5 d.1.0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
15	KNNR 5 d.1.0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		246	m	246.000	
				RAZEM	246.000
16	KNNR 5 d.1.0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
17	KNNR 5 d.1.0706-01	Nасыpanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m		
		2950	m	2950.000	
				RAZEM	2950.000
18	KNNR 5 d.1.0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		2000	m	2000.000	
				RAZEM	2000.000
19	KNNR 5 d.1.0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		291	m	291.000	
				RAZEM	291.000
20	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		220	m	220.000	
				RAZEM	220.000
21	KNNR 5 d.1 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
22	KNR 5-08 d.1 0614-01	Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gr.kat. I-II	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
23	KNNR 5 d.1 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
24	KNNR 5 d.1 0404-07	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 d.1 0707-01	Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie	m		
		870	m	870.000	
				RAZEM	870.000
26	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		30	pomiar	30.000	
				RAZEM	30.000
28	KNNR 5 d.1 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		7	pomiar	7.000	
				RAZEM	7.000