

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Tereny zielone					
1	KNNR 1 d.1 0102-06	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 10% do 30% powierzchni.	ha		
		2	ha	2 000	
				RAZEM	2 000
2	KNR 2-01 d.1 0111-01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) ze spalaniem na miejscu	m ²		
		20000	m ²	20000.000	
				RAZEM	20000.000
3	KNNR 1 d.1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe	ha		
		2.3964	ha	2.396	
				RAZEM	2.396
2 Ukształtowanie terenów zielonych					
4	KNR 2-23 d.2 0206-05	Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielenia i mech.wymieszanem o gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	ha		
		2.3964	ha	2.396	
				RAZEM	2.396
5	KNR 2-23 d.2 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką	m ²		
		- + oczko wodne -370,55m ²			
		- + chodnik wokół jezdni 445,03m ²			
		- + budynek + śmietnik 195,81+20,85=216,66m ²			
		- + kort tenisowy -668,14m ²			
		- + ciągi pieszce wokół kortu tenisowego i budynku -400m ²			
		23964+370.55+445.03+216.66+668.14+400	m ²	26064.380	
				RAZEM	26064.380
3 Drzewa i krzewy					
6	KNR 2-21 d.3 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR 2-21 d.3 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - dąb czerwony odmiana złocista	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - sosna zwyczajna	szt.		
		28	szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
9	KNR 2-21 d.3 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Surmia bignoniowa	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - świerk syberyjski	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	21.000
11	KNR 2-21 d.3 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - Iglizna trój cierniowa	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - jodła kalifornijska	szt.		
		37	szt.	37.000	
				RAZEM	37.000
13	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - świerk kłujący	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNR 2-21 d.3 0323-04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - sosna górską	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
15	KNR 2-21 d.3 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - wierzba biała	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-21 d.3 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - wiśnia pospolita	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
17	KNR 2-21 d.3 0311-05	Sadzenie drzew i krzewów liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m - brzoza brodawkowata	szt.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	4		szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 2-21 d.30414-02	Obsadzenie kwietników bylinami przy ilości 4 szt./m2 - przywrotnik ostroklapo- wy 258	m ²		
			m ²	258.000	
				RAZEM	258.000
19	KNR 2-21 d.30414-08	Obsadzenie kwietników roślinami cebulkowymi - róża 9172	szt.		
			szt.	9172.000	
				RAZEM	9172.000
4 Oczko wodne					
20	KNNR 1 d.40112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - 0,0927	ha		
			ha	0.093	
				RAZEM	0.093
21	KNNR 1 d.40209-09	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III 926.97*2	m ³		
			m ³	1853.940	
				RAZEM	1853.940
22	KNNR 1 d.40407-02 z.sz.2.2.2. 9911-03	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III 1853.94	m ³		
			m ³	1853.940	
				RAZEM	1853.940