



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 21.01.2020r.

IR.ZP.271.1.2019

wg rozdzielnika

W związku z przetargiem nieograniczonym dotyczącym zadania pn: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Miłodróż” *wpłynęło następujące zapytanie:*

1. Przedmiar robót – pozycja 1.5.1. oraz 1.5.2. – zakładają mechaniczne kopanie rowów oraz oczyszczenie rowów (rowy melioracyjne) w ilości 1842+990 = 2832 mb, przy założeniu długości odcinka ok. 920 mb wnosimy o weryfikację długości rowów koniecznych do wykonania;
2. Przedmiar robót – pozycja 1.5.4. – ułożenie rur śr. 40 cm w przepustach pod zjazdami – kosztorys zakłada wykonanie 235 mb przepustów, plan sytuacyjny 265 mb, wnosimy o weryfikację ilości przepustów koniecznych do wykonania oraz pozycji bezpośrednio związanych z wykonaniem przepustów pod zjazdami;
3. Przedmiar robót – pozycja 1.5.6. – umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi – plan sytuacyjny wskazuje na konieczność wykonania umocnienia przy przepustach pod drogą w km 0+200,14; km 0+510,00 i km 0+880,92, dodatkowo od km 0+402,77 do km 0+458,77 strona prawa oraz od km 0+854,50 do km 892,85 strona lewa należy wykonać umocnienie rowu, przekroje konstrukcyjne wskazują na konieczność wykonania umocnień rowów od km 0+002 do km 0+392,24 oraz 0+402,77 do km 0+470,44, wnosimy o wskazania prawidłowych odcinków na których trzeba wykonać umocnienie skarp płytami betonowymi;
4. Plan sytuacyjny oraz przekroje konstrukcyjne wskazują na konieczność wbudowania w km 0+402,77 do km 0+470,44 prefabrykatu betonowego typu L 130x70x17 – brak stosownej pozycji przedmiarowej, wnosimy o dodanie pozycji;

W odpowiedzi na powyższe zapytanie, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuję, że:

Ad 1. Długość rowów do wykonania 1842 m – dotyczy kopania rowów wzdłuż projektowanej inwestycji, natomiast liczba 990 m dotyczy odmulenia rowów melioracyjnych zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu (niebieskie kreskowanie) wraz odmuleniem rowu melioracyjnego do jego ujścia (końca działki 35/36)


Ad 2. Przepusty pod zjazdami należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Przedmiar pełni funkcje pomocniczą.

Ad 3. Załączono poprawione przekroje, z których wynika na jakich odcinkach zachodzi konieczność umocnienia rowów.

Ad 4. Ściankę oporową z prefabrykatów należy wykonać zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Z poważaniem

WOJT
Sławomir Wawrzyński



Otrzymują:

1. Wykonawcy, o których mowa w art. 38 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. aa.