

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	45233000-9	Roboty drogowe			
1.1	45110000-1	Roboty budowlane - rozbiórki, wykopu, nasypy			
1.1.1	KNKRB 1 0201-08	Wykopy - roboty ziemne wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsięwzięciami o poj.łyżki 0.6 m ³ z transp.urobku na odl.do 1 km - koryto pod jezdnię	m3		
		980	m3	980.000000	
				RAZEM	980.000000
1.1.2	KSNR 1 0208-01	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przetrznięciem gruntu kat. I-II uzyskanego z ukopu.	m3		
		210	m3	210.000000	
				RAZEM	210.000000
1.1.3	KNCK-1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża z gruntu kat.I-IV	m2		
		800 * 8.30	m2	6 640.000000	
				RAZEM	6 640.000000
1.1.4	KNR AT-03 0201-03	Stabilizacja podłoża spoiwem hydraulicznym (SILMENT, GRUNTAR) przy użyciu zespołu do stabilizacji - do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 40 cm	m2		
		800 * 8.30	m2	6 640.000000	
				RAZEM	6 640.000000
1.2	45233120-6	Roboty budowlane - jezdnia			
1.2.1	KSNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		5.5 * 805	m2	4 427.500000	
				RAZEM	4 427.500000
1.2.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m2		
		4268	m2	4 268.000000	
				RAZEM	4 268.000000
1.2.3	KNR AT-03 0301-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		4268	m2	4 268.000000	
				RAZEM	4 268.000000
1.2.4	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m2		
		4168	m2	4 168.000000	
				RAZEM	4 168.000000
1.2.5	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścierna o gr. 4 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień	m2		
		4168	m2	4 168.000000	
				RAZEM	4 168.000000
1.2.6	KNNR 6 0204-02	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa dolna o gr. po uwałowaniu 15 cm - pobocza	m2		
		1625	m2	1 625.000000	
				RAZEM	1 625.000000
1.3	45233120-6	Roboty budowlane - zjazdy			
1.3.1	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		750	m2	750.000000	
				RAZEM	750.000000
1.3.2	KSNR 6 0113-02	Warstwa nawierzchni z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		750	m2	750.000000	
				RAZEM	750.000000
1.4	45233292-2	Oznakowanie - stała organizacja ruchu			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.4.1	KNKRB 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		10	szt.	10.000000	
				RAZEM	10.000000
1.4.2	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe	szt.		
		15	szt.	15.000000	
				RAZEM	15.000000
1.5	45112100-6	Roboty budowlane - odwodnienie - rowy, przepusty średnicy 40 i 60cm pod zjazdami i drogami			
1.5.1	KNKRB 1 0233-07	Mechaniczne kopanie rowów o szerokości do 1.2m w gruncie kat. I-II koparkami podsiębiernymi 0.25 m3	m		
		1285	m	1 285.000000	
				RAZEM	1 285.000000
1.5.2	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. 100 cm - rowy melioracyjne	m		
		1285	m	1 285.000000	
				RAZEM	1 285.000000
1.5.3	KNCK-1 0604-04	Wykonanie law z kruszywa dla ułożenia rur betonowych o sr. 40 cm w przepustach pod zjazdami	m		
		235	m	235.000000	
				RAZEM	235.000000
1.5.4	KNCK-1 0604-01	Ułożenie rur o sr. 40 cm w przepustach pod zjazdami bez wykonania law	m		
		180	m	180.000000	
				RAZEM	180.000000
1.5.5	KNNR 10 0404-04	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wysokość do 4 m) o powierzchniach płaskich i sferycznych w obrębie przepustów	m2		
		45	m2	45.000000	
				RAZEM	45.000000
1.5.6	KNKRB 1 0421-01	Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi cm na podsypce cem piaskowej i betonie	m2		
		145	m2	145.000000	
				RAZEM	145.000000
1.5.7	KNCK-1 0604-03	Ułożenie rur o sr. 60 cm w przepustach wraz z wykonaniem zasypek	m		
		45	m	45.000000	
				RAZEM	45.000000
1.5.8	KNCK-1 0604-05	Wykonanie law z kruszywa dla ułożenia rur betonowych o sr. 60 cm w przepustach pod zjazdami	m		
		45	m	45.000000	
				RAZEM	45.000000
1.5.9	KNCK-1 0604-03	Ułożenie rur o sr. 50 cm w rowie krytym	m		
		92	m	92.000000	
				RAZEM	92.000000
1.5.10	KNCK-1 0604-05	Wykonanie law z kruszywa dla ułożenia rur betonowych o sr. 50 cm	m		
		45	m	45.000000	
				RAZEM	45.000000
1.5.11	KNNR 11 0405-03	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość do 1,5 m	szt.		
		2	szt.	2.000000	
				RAZEM	2.000000
1.5.12	KNKRB 1 0201-08	Wykopy - roboty ziemne w wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.6 m3 z transp.urobku na odl.do 1 km - odmulenie stąwu	m3		
		840	m3	840.000000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	840.000000
2	45112710-5	Zieleń			
2.1	KNR 2-21 0401 -04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem i humusowaniem 10 cm	m2		
		4546	m2	4 546.000000	
				RAZEM	4 546.000000