

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty drogowe			
1.1		Roboty budowlane - rozbiórki			
1 d.1.1	KNNR 6 0801 -02 z.o.2.7. 9902-01	Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj) - oraz elementów betonowych na zjazdach	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
2 d.1.1	KNKRB 1 0201-08	Roboty ziemne w kat. gruntu III-IV wykonywane koparkami gąsienicowymi przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0.6 m3 z transportem urobku na odległość do 1 km	m3		
		2088 * 0,53	m3	1 106,640	
				RAZEM	1 106,640
1.2		Roboty budowlane - jezdnie i zjazdy			
3 d.1.2	KNNR 6 0111 -02 z.o.2.7. 9902-01	Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki wiązanej cementem C 3/4 , warstwa o grubości po zagęszczeniu 25 cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		
		2088	m2	2 088,000	
				RAZEM	2 088,000
4 d.1.2	KSNR 6 0113- 02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m2		
		2088	m2	2 088,000	
				RAZEM	2 088,000
5 d.1.2	KNNR 6 0502 -03 z.o.2.7. 9902-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)	m2		
		1811	m2	1 811,000	
				RAZEM	1 811,000
6 d.1.2	KSNR 6 0502- 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		66	m2	66,000	
				RAZEM	66,000
7 d.1.2	KNNR 6 0401 -03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		508	m	508,000	
				RAZEM	508,000
8 d.1.2	KNNR 6 0401 -03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		124	m	124,000	
				RAZEM	124,000
9 d.1.2	KNNR 6 0401 -03	Oporniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		99	m	99,000	
				RAZEM	99,000
10 d.1.2	KNNR 6 0401 -04	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
11 d.1.2	KNNR 6 0404 -03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
12 d.1.2	KNR 2-31 0402-04 z.o.2.13. 9902-01	Ława pod krawężniki, oporniki i obrzeża betonowa z oporem 26 -75 pojazdów na godzinę	m3		
		$0,0765 * 508 + 0,0765 * (124 + 99) + 0,0825 * 80 + 40 * 0,02$	m3	63,322	
				RAZEM	63,322
1.3		Oznakowanie - stała organizacja ruchu			
13 d.1.3	KNKRB 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.3	KNKRB 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0.3 m2 D40 i D41	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.4		Zieleń			
15 d.1.4	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		1470	m2	1 470,000	
				RAZEM	1 470,000
1.5		Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej - kabli elektrycznych			
16 d.1.5	KNNR 5 0701 -02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m3		
		59 * 0,5 * 0,8	m3	23,600	
				RAZEM	23,600
17 d.1.5	KNNR 5 0706 -01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m	m		
		59 * 0,5 * 0,2	m	5,900	
				RAZEM	5,900
18 d.1.5	KNR 5-10 0303-03	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 140 mm w wykopie	m		
		59	m	59,000	
				RAZEM	59,000
1.6		Roboty kanalizacji deszczowej			
19 d.1.6	KNNR 1 0209 -03	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II	m3		
		756	m3	756,000	
				RAZEM	756,000
20 d.1.6	KNNR 1 0313 -01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2		
		472	m2	472,000	
				RAZEM	472,000
21 d.1.6	KNNR 1 0313 -02	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokości do 1 m i głębokości do 6.0 m; grunt kat. I-IV	m2		
		36	m2	36,000	
				RAZEM	36,000
22 d.1.6	KSNR 4 1301- 02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 15 cm	m2		
		375	m2	375,000	
				RAZEM	375,000
23 d.1.6	KSNR 4 1301- 04	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o gr. 25 cm	m2		
		378	m2	378,000	
				RAZEM	378,000
24 d.1.6	KNNR 1 0214 -03 z.o.2.11.4. 9911-03	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)	m3		
		420	m3	420,000	
				RAZEM	420,000
25 d.1.6	KNNR 4 1308 -03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
26 d.1.6	KNNR 4 1308 -04	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
27 d.1.6	KNNR 4 1606 -04	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 250 mm	200 m -1 prób.		
		2	200 m -1 prób.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.1.6	KNNR 4 1606 -04	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 250 mm	200 m -1 prób.		
		1	200 m -1 prób.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.1.6	KNNR 4 1424 -01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000