

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNNR 1 0111 -01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,35	km	0,350	
				RAZEM	0,350
2 d.1	KNR 5-031 1401-02	Usunięcie krzewów miękkich	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
3 d.1	KNR 19-01 0104-02	Wywiezienie karpiny i gałęzi na odl. do 2 km	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	25,000
4 d.1	KNR-W 2-01 0101-03	Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNR 19-01 0104-02	Wywiezienie karpiny i gałęzi na odl. do 2 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
2		Roboty rozbiórkowe i ziemne			
6 d.2	KNR 2-31 0803-03 0803 -04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z destruktu asfaltowego o grubości 5 cm	m2		
		1300	m2	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000
7 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103 -05 analogia	Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 6 km WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO	m3		
		1300 * 0,05	m3	65,000	
				RAZEM	65,000
8 d.2	KNR 2-31 0802-07 0802 -08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z tłucznia betonowego o grubości 10 cm	m2		
		1300 * 0,1	m2	130,000	
				RAZEM	130,000
9 d.2	KNR 4-04 1103-04 1103 -05	Wywiezienie tłucznia z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 6 km	m3		
		1300 * 0,1	m3	130,000	
				RAZEM	130,000
10 d.2	KNNR 6 0803 -08	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
11 d.2	KNR-W 2-01 0231-04 0210 -02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 2.00 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 6 km lub na odkład; grunt kat. III	m3		
		1425	m3	1 425,000	
				RAZEM	1 425,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Podbudowy i przepusty			
12 d.3	KNNR 6 0605 -01	Przepusty rurowe pod zjazdami ławy fundamentowe żwirowe 15 cm	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
13 d.3	KNNR 6 0605 -07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE DN 500 o średnicy 50 cm	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
14 d.3	KNNR 6 0605 -04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.3	KNKRB 1 0421-03	Umocnienie skarp i dna rowów płytami AZUROWYMI EKO na podsypce piaskowej 10 cm	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.3	KNNR 4 1410 -05	Umocnienie wlotów skarp przy wylotach kanałów NARZUTEM KAMIENNYM	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
4		Nawierzchnie			
17 d.4	KNNR 6 0202 -06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. po zagęszczeniu 20 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie -podbudowa zasadnicza jezdni i zjazdów	m2		
		2446	m2	2 446,000	
				RAZEM	2 446,000
18 d.4	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV	m2		
		2944	m2	2 944,000	
				RAZEM	2 944,000
19 d.4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2		
		2276	m2	2 276,000	
				RAZEM	2 276,000
20 d.4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej EMULSJĄ ASFALTOWĄ	m2		
		2276	m2	2 276,000	
				RAZEM	2 276,000
21 d.4	KNNR 6 0308 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca)	m2		
		2276	m2	2 276,000	
				RAZEM	2 276,000
22 d.4	KNNR 6 1005 -07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m2		
		2276	m2	2 276,000	
				RAZEM	2 276,000
23 d.4	KNNR 6 0113 -05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm -WYKONANIE POBOCZY	m2		
		498	m2	498,000	
				RAZEM	498,000
24 d.4	KNNR 6 0309 -02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		2242	m2	2 242,000	
				RAZEM	2 242,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
25 d.5	KNNR 6 0702 -01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.5	KNNR 6 0702 -04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
27 d.5	KNNR 6 0702 -05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Roboty wykończeniowe			
28 d.6	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		1500	m2	1 500,000	
				RAZEM	1 500,000
7		Zabezpieczenie sieci			
29 d.7	wycena indywidualna	Zabezpieczenie sieci	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000