



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 07.05.2021 r.

IR.ZP.271.5.2021

## Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice**” na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) *wpłynęły zapytania:*

Zapytanie nr 1: „W związku z ogłoszeniem przez Gminę Stara Biała postępowania przetargowego na wykonanie „Budowy drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice” nr sprawy IR.ZP.271.5.2021 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie SWZ:

1. W zamieszczonym przedmiarze robót w poz. 46 d.5 „demontaż i ręczne układanie w rowach pojedynczych kabli.....” podano jako jednostkę „km”. Prosimy o odpowiedź, czy jednostką nie powinien być „m”?
2. Prosimy o podanie prawidłowej grubości nawierzchni z mieszanki kamiennej na poboczach i zjazdach: 15 cm (przedmiar robót) czy 20 cm (dokumentacja projektowa).
3. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z Petrotel Sp. z o.o. Uzgodnienia Nr P/450/20 z dn. 30.04.2020r utraciły ważność.
4. Zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu w km c.a. 0+321,5 należy przedłużyć na sieci telekom. rurę osłonową AROT APS 110 o 3,4 m. Brak tej pozycji w przedmiarze robót. Prosimy o dopisanie.
5. W przedmiarze robót w poz. 12 d.2, 13 d.2 i 14 d.2 wpisano nieprawidłowe ilości robót: powinno być 56 m2. Prosimy o poprawienie.
6. Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać nowe rowy w trzech odcinkach o łącznej długości 1596,52 mb. W zamieszczonym przedmiarze robót policzono wykonanie nowych rowów tylko na 1451 mb. Prosimy o podanie prawidłowego kilometraża i długości rowów do wykopania (poz. 31 d.4) oraz kilometraża i długości rowów do odmulenia (poz. 32 d.4)”.  
7. Zamawiający wymaga wykonania przepustów z rur karbowanych PE. Prosimy o wyrażenie zgody na zastosowanie do przepustów rur PP lub PEHD.

Zapytanie nr 2: „W związku z ogłoszeniem przez Gminę Stara Biała postępowania przetargowego na wykonanie „Budowy drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice” nr sprawy IR.ZP.271.5.2021 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie SWZ:

W związku z koniecznością ułożenia na istniejącym wodociągu izolacji z otuliny PUR o grubości 10 cm prosimy o zamieszczenie ST lub podanie parametrów, jakie ma spełniać w/w otulina”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy uprzejmie informuję, że

Zapytanie nr 1:

Ad. 1 – w poz. 46 d. 5 przedmiaru robót jako jednostkę miary należy przyjąć „m”.

Ad. 2 – nawierzchnię z mieszanki kamiennej na poboczach i zjazdach należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 3 – Uzgodnienie było ważne na dzień wydania pozwolenia na budowę.

Ad. 4 – w przedmiarze robót dodaje się poz. 47b-Ułożenie rury AROT APS 110 dł. 3,4 m wraz z wykopem i zasypaniem wykopu pospółką z zagęszczeniem.

Ad. 5 – Koryguje się ilość na 56 m<sup>2</sup> w poz. 12 d.2, 13 d.2 i 14 d.2 przedmiaru robót.

Ad. 6 – Proszę przyjąć dł. nowych rowów 1596,52m. Długość rowów do odmulenia pozostaje bez zmian lokalizacja zostanie wskazana przez Inwestora na terenie budowy.

Ad. 7 – Zamawiający wyraża zgodę na zamienne stosowanie rur PE i PEHD. Na zastosowanie rur PP Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie nr 2:

Parametry otuliny podane są na uzgodnieniu z Gospodarką Komunalną. Wodociąg należy ocieplić otuliną z pianki poliuretanowej grubości 10 cm.

WÓJT  
Sławomir Wawrzyński