



# Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 19.01.2022 r.

IR.ZP.271.1.2022

## Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo do granicy m. Nowe Proboszczewice**” na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) *wpłynęło zapytanie:*

„W związku z ogłoszeniem przez Gmin Stara Biała przetargu nieograniczonego na zadanie: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku : Maszewo Duże- Brwilno” nr postępowania IR.ZP.271.1.2022, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ:

1. Prosimy o przedstawienie szczegółu rozwiązania kolizji istniejącego przepustu pod drogą a nowo budowanego pod ścieżką rowerową w km 0+960.
2. Czy w zakres niniejszego postępowania wchodzi wykonanie i utwardzenie poboczy?
3. Prosimy o potwierdzenie, czy pod opornik i obrzeże betonowe należy wykonać warstwę z pasku E2 $\geq$ 20MPa o grubości 15cm (rys. 3.1 Przekroje charakterystyczne).
4. Jeżeli Zamawiający wymaga warstwy z piasku o grubości 15cm, prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji w przedmiarze robót.
5. W km 1+100 do km 1+140 oraz od km 1+300 do km 1+670 nowo budowana ścieżka rowerowa idzie po istniejącym rowie melioracyjnym. Bardzo prosimy o uzupełnienie przedmiar robót o odpowiednie pozycje robót ziemnych niezbędne do prawidłowej wyceny.
6. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o.
7. Prosimy o zamieszczenie aktualnych uzgodnień z Petrotel Sp. z o.o.”

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy uprzejmie informuję, że

1. Szczegółowe rozwiązanie kolizji zostanie rozstrzygnięte na etapie budowy po wykonaniu odkrywki istniejącego przepustu i ustaleniu głębokości jego posadowienia.
2. W zakres zadania nie wchodzi wykonanie i utwardzenie poboczy. Prace należy prowadzić tak aby nie uszkodzić istniejących poboczy. W przypadku uszkodzenia poboczy wykonawca zobowiązany będzie do ich odtworzenia.
- 3 i 4. Pod opornik i obrzeże betonowe nie należy wykonywać warstwy z piasku E2 $\geq$ 20MPa o grubości 15cm.

5. Zamawiający załączył posiadane przedmiary robót z zastrzeżeniem, że stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnego wyliczenia ilości robót ziemnych.
6. Zamawiający nie posiada aktualnych uzgodnień z PSG.
7. Zamawiający nie posiada aktualnych uzgodnień z Petrotel.

**WÓJT**  
Sławomir Wawrzyński