

	Wyszczególnienie	jedn.miary	ilość	Uwagi
1.	Prefabrykowane fundamenty FBw	Szt	20	
2.	Słup stalowy, ocynkowany hp=6,0m	Szt	6	h=6m,
3.	Słup stalowy, ocynkowany hp=8,0m	Szt	14	h=8m,
4.	Wysięgnik 1,0m	Szt	14	
5.	Wysięgnik 0,5m	Szt	6	
6.	Oprawa LED o mocy 56W	Szt	14	
7.	Kabel YAKXS 4x35mm ²	Mb	753	
8.	Oprawa LED o mocy 26W	Szt	6	
9.	Oprawa LED o mocy 20W	Szt	6	
10.	Tabliczka słupowa bezpiecznikowa	kpl	80	
11.	Bezpieczniki 6A	Szt	80	
12.	Bednarka ocynkowana FeZn 25x4mm	Mb	740	
13.	Uziom pionowy	Kpl	3	
14.	Przewód YDY 3x2,5mm ² ułożony w słupie	Mb	190	
15.	Rura peszel ułożony w słupie	Mb	190	
16.	Rura np. SRS Ø50	Mb	50	
17.	Rura np. DVK Ø50	Mb	640	
18.	Folia Niebieska	mb	800	
19.	Karczowanie gałęzi	m ²	14	
20.	Piasek	m ³	30	
21.	Szafa SOU – zgodnie z rys E-04 i E-03	kpl	1	Możliwe wykonanie bez sekcji „C” po konsultacji z Inwestorem
22.	Nadzory branżowe	kpl	1	Wodociągi, gazownia, energetyka, geodezja powykonawcza