

# Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo w km 0+000-1+133

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo w km 0+000-1+133</b>					
1		<b>BRANŻA DROGOWA</b>			
1.1		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
d.1.1	KNR 2-01 0119 -03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1,13	km	1,13	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,13</b>
d.1.1	KNR 2-31 0102 -01	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. II-IV - śr. głębokość koryta 30 cm z transportem urobku samochodem samowyładowawczym przy mechanicznym załadunku i rozładunku na odległość do 1 km	m2		
		6488,00	m2	6 488,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>6 488,00</b>
d.1.1	KNR 2-31 0804 -03 analogia	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamień- nego, żwiru lub innych kruszyw o grubości do 15 cm	m2		
		3813,00	m2	3 813,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 813,00</b>
d.1.1	KNR 4-04 1103 -04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowawczym na odległość 1 km	m3		
		574,47	m3	574,47	
				<b>RAZEM</b>	<b>574,47</b>
d.1.1	KNR 2-31 0816 -03 analogia	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe i z tworzywa sztucznego o śr. do 60 cm	m		
		7,00	m	7,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
d.1.1	KNR 2-01 0126 -01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek wraz z transportem urobku na odległość do 2km wraz z wyprofilowaniem przyległego pobocza na szerokość do 1m	m2		
		4050,00	m2	4 050,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 050,00</b>
d.1.1	KNR 2-25 0319 -02 analiza indywidualna	Demontaż ogrodzeń typu metro oraz furtek i bram dla działki nr 48	m		
		145,00	m	145,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>145,00</b>
1.2		<b>GOSPODARKA ZIELENIĄ</b>			
1.2.1	77211400-6	<b>WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW</b>			
d.1.2.1	KNR 2-01 0108 -06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia	ha		
		0,01	ha	0,01	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,01</b>
d.1.2.1	KNR 2-01 0105 -03	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm)	szt.		
		14	szt.	14,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,00</b>
d.1.2.1	KNR 2-01 0110 -01	Wywożenie dłuźyc na odległość do 2 km	m3		
		5,50	m3	5,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,50</b>
d.1.2.1	KNR 2-01 0110 -04	Wywożenie dłuźyc - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 6	m3		
		5,50	m3	5,50	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,50</b>
d.1.2.1	KNR 2-01 0111 -04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m2		
		10,00	m2	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,00</b>
1.3		<b>POBOCZA</b>			
d.1.3	KNR 2-01 0510 -01	Pobocze z kruszywa łamanego gr. 15cm	m2		
		1640,00	m2	1 640,00	

## Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo w km 0+000-1+133

### Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1.4</b>		<b>JEZDNI</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1 640,00</b>
<b>1.4.1</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
14 d.1.4.1	KNR 2-31 0103 -04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		5221,00	m2	5 221,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5 221,00</b>
15 d.1.4.1	KNR 2-31 0104 -07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsą- czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru- bość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
16 d.1.4.1	KNR 2-31 0115 -07	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabili- zowanego cementem o Rm=2,5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
17 d.1.4.1	KNR 2-31 0115 -08	Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabili- zowanego cementem o Rm=2,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 12	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
18 d.1.4.1	KNR 2-31 0114 -07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa gór- na o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
19 d.1.4.1	KNR 2-31 0114 -07	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63- warstwa gór- na o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
<b>1.4.2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
20 d.1.4.2	KNR 2-31 1004 -07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
21 d.1.4.2	KNR 2-31 0310 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
22 d.1.4.2	KNR 2-31 1004 -06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej (bitum)	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
23 d.1.4.2	KNR 2-31 1004 -07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
24 d.1.4.2	KNR 2-31 0310 -05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		4540,00	m2	4 540,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>4 540,00</b>
<b>1.5</b>		<b>ZJAZDY Z ASFALTU</b>			
25 d.1.5	KNR 2-31 0104 -07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsą- czającej w korycie lub na całej szerokości drogi - gru- bość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		310,00	m2	310,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,00</b>
26 d.1.5	KNR 2-31 0114 -07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa gór- na o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		310,00	m2	310,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>310,00</b>
27 d.1.5	KNR 2-31 0114 -07	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63- warstwa gór- na o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m2		

## Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo w km 0+000-1+133

### Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		310,00	m2	310,00	
				RAZEM	<b>310,00</b>
28 d.1.5	KNR 2-31 1004 -07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		310,00	m2	310,00	
				RAZEM	<b>310,00</b>
29 d.1.5	KNR 2-31 0310 -01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych AC16W 50/70 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		310,00	m2	310,00	
				RAZEM	<b>310,00</b>
30 d.1.5	KNR 2-31 1004 -06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- szonej (bitum)	m2		
		310,00	m2	310,00	
				RAZEM	<b>310,00</b>
31 d.1.5	KNR 2-31 1004 -07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		310,00	m2	310,00	
				RAZEM	<b>310,00</b>
32 d.1.5	KNR 2-31 0310 -05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- sowych AC11S 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		310,00	m2	310,00	
				RAZEM	<b>310,00</b>
<b>1.6</b>		<b>PRZEPUSTY</b>			
33 d.1.6	KNR 4-01 0102 -02	Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		95,60	m3	95,60	
				RAZEM	<b>95,60</b>
34 d.1.6	KNR 4-01 0108 -06	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na od- ległość do 1 km grunt.kat. III	m3		
		95,60	m3	95,60	
				RAZEM	<b>95,60</b>
35 d.1.6	KNR 4-01 0108 -08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4	m3		
		95,60	m3	95,60	
				RAZEM	<b>95,60</b>
36 d.1.6	KNNR 6 0605- 08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE SN8 o średnicy 30 cm	m		
		80,00	m	80,00	
				RAZEM	<b>80,00</b>
37 d.1.6	KNNR 6 0605- 08 analogia	Przepusty rurowe pod drogą - rury HDPE SN8 o średni- cy 80 cm	m		
		38,00	m	38,00	
				RAZEM	<b>38,00</b>
38 d.1.6	KNNR 1 0509- 02	Brukowanie skarp brukowcem 10-20cm na warstwie be- tonu C8/10	m2		
		80,00	m2	80,00	
				RAZEM	<b>80,00</b>
<b>1.7</b>		<b>ROWY ODWADNIAJĄCE</b>			
39 d.1.7	KNR 2-01 0507 -02 analogia	Plantowanie skarp i dna rowów - kat. gruntu III - wykopy pod rowy	m2		
		3129,00	m2	3 129,00	
				RAZEM	<b>3 129,00</b>
40 d.1.7	KNNR 1 0201- 04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na od uległość do 1 km samochodami samowładowczymi	m3		
		1045	m3	1 045	
				RAZEM	<b>1 045</b>
41 d.1.7	KNR 2-01 0516 -04	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 40x60x8 na warst- wie betonu C8/10	m2		

**Budowa drogi gminnej w miejscowości Nowe Trzepowo w km 0+000-1+133**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		20,00	m2	20,00	
				RAZEM	<b>20,00</b>
<b>2</b>		<b>ORGANIZACJA RUCHU</b>			
<b>2.1</b>		<b>STAŁA ORGANIZACJA RUCHU</b>			
<b>2.1.1</b>		<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>			
42 d.2.1.1	KNR 2-31 0703 -04	Zdejmowanie drogowiskazów jednoramiennych o po- wierzchni do 0.3 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>
43 d.2.1.1	KNR 2-31 0702 -02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - nowe	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	<b>5,00</b>
44 d.2.1.1	KNR 2-31 0703 -01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, naka- zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - nowe	szt.		
		7,00	szt.	7,00	
				RAZEM	<b>7,00</b>
<b>3</b>		<b>INNE</b>			
45 d.3	KNR 2-01 0505 -01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m2		
		5300,00	m2	5 300,00	
				RAZEM	<b>5 300,00</b>
46 d.3	KNR 2-01 0510 -01	Humusowanie terenu z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		5300,00	m2	5 300,00	
				RAZEM	<b>5 300,00</b>
47 d.3	KNR 2-31 1406 -04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągo- wych	szt.		
		5,00	szt.	5,00	
				RAZEM	<b>5,00</b>
48 d.3	KNR 2-31 1406 -04 wycena indywidualna	Zamiana hydrantu wystającego na podziemny	szt.		
		4,00	szt.	4,00	
				RAZEM	<b>4,00</b>
49 d.3	wycena indywidualna	Nadzory techniczne	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	<b>1,00</b>