

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa oświetlenia drogowego</b>					
<b>1</b>		<b>Słupy i oprawy</b>			
1	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup stalowy h= 8m	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
2	KNNR 5 d.1 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych słup stalowy h= 6m	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
3	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - LED IP 66 45 W	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
4	KNNR 5 d.1 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego - LED IP 66 40 W	szt.		
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNNR 5 d.1 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, ru- ry osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-przewód YDY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m		
		162	m	162.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>162.000</b>
6	KNNR 5 d.1 1006-01	Tablica bezpiecznikowa TB	kpl		
		19	kpl	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
7	KNNR 5 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych - wysięgnik 1,0m jednoramienny	szt.		
		16	szt.	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
8	TZKNBK d.1 XVII 55-20	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 6 m	kpl		
		4	kpl	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9	d.1 kalk. włas- na	Oznakowanie słupa	szt		
		19	szt	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie linii kablowej</b>			
10	KNNR 5 d.2 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.	m		
		756	m	756.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>756.000</b>
11	KNNR 5 d.2 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m		
		756	m	756.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>756.000</b>
12	KNR 5-08 d.2 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x25mm	m		
		680	m	680.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>680.000</b>
13	KNR 5-10 d.2 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura SRS75	m		
		60	m	60.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>
14	KNR 5-10 d.2 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura DVK50	m		
		600	m	600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>600.000</b>
15	KNR 5-10 d.2 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YAKY 4x35 mm <sup>2</sup>	m		
		756	m	756.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>756.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 5 d.2 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		756	m	756.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>756.000</b>
17	KNR 5-10 d.2 1001-01	Montaż skrzynek - szafka oświetleniowa	szt.		
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty dodatkowe</b>			
18	KNP 01 d.3 1343-06.01	Prześwietlanie korony drzew	m <sup>3</sup>		
		4	m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
19	kalkulacja d.3 własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	d.3	Odbiory i nadzory ORANGE , Wodociągi Energa Gazownia, PZD	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 19-01 d.3 0118-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>		
		12	m <sup>3</sup>	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
22	KNR 2-31 d.3 0807-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i ponowne ułożenie	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>
23	KNR 2-31 d.3 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		70	m <sup>2</sup>	70.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>70.000</b>