

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w Dziarnowie
ADRES INWESTYCJI : Dziarnowo gm. Stara Biała
INWESTOR : Gmina Stara Biała
ADRES INWESTORA : ul. Jana Kazimierza 1 09-411 Biała

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Piotr Brzeziński (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 20.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.02.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klimatyzacja			
1		Dostawa, montaż i uruchomienie układu multisplit AOYG24LAT3 + ASYG07LMCE	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Instalacja wod-kan			
2		Dostawa, montaż i uruchomienie przepływowych podgrzewaczy wody EPME 5, 5-9,0 prod. Kospel	kpl.		
d.2	kalk. własna	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	S-215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	01	15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	S-215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	02	5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
5	S-215 0600-	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 32 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	03	8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 15 mm	szt.		
d.2	0112-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
7	S-215 0700-	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur polipropylenowych w budynkach niemieszkalnych	m		
d.2	03	15+8+5	m	28.000	
				RAZEM	28.000
8	S-215 1000-	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		
d.2	04	10	m	10.000	
				RAZEM	10.000