



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj. mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, 04.07.2023 r.

IR.ZP.271.13.2023

Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 dotyczącym zadania pn.: „**Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Wyszynie – budowa parkingu wraz z infrastrukturą**” na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zmianami) *wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:*

- „1. Proszę o wskazanie jakiego rodzaju, typu ma być ogrodzenie do przebudowy z kształtowników stalowych. Brak rysunków w projekcie.
2. Po czyjej stronie będzie sporządzenie projektu organizacji ruchu i zajęcie pasa drogowego wraz z oznakowaniem na czas włączenia się w pasie drogowym kanalizacji deszczowej?
3. W miejscu włączenia się kanalizacji deszczowej należy wykonać rozbiórkę i odtworzenie nawierzchni. Brak w projekcie danych odnośnie warstw drogi do odtworzenia. Proszę o podanie.”

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek

1. Ogrodzenie do przebudowy takie samo jak przy Szkole wzdłuż drogi powiatowej. Można będzie częściowo wykorzystać to które będzie rozebrane w miejscu bramy wjazdowej na projektowany parking.
2. Zgodnie z zapisem SWZ pkt 16 „Wykonawca określi cenę ryczałtową oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) za realizację całego przedmiotu zamówienia.

Cena oferty brutto jest ceną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia. (...) Ponadto w kalkulacji ceny należy uwzględnić wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu”. Natomiast w projekcie umowy w § 3 ust. 2 pkt 6 jest zapis Do obowiązków Wykonawcy należy Wykonanie i wprowadzenie we własnym zakresie czasowej organizacji ruchu na czas budowy.

3. W miejscu włączenia kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej należy odtworzyć istniejącą nawierzchnię poprzez wykonanie warstwy asfaltowej ścieralnej o grubości 4 cm, warstwy wiążącej o grubości 8 cm na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm grubości 20 cm.