

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45112723-9	PERGOLA			
1	KNR 2-01 0312 d.1 -05	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
		12,00	dół.	12,00	
				RAZEM	12,00
2	KNR 2-02 1101 d.1 -07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym - piasek	m3		
		0,23	m3	0,23	
				RAZEM	0,23
3	KNR 2-21 0601 d.1 -05	Fundamenty pod pergole z betonu żwirowego C20/25	m3		
		1,15	m3	1,15	
				RAZEM	1,15
4	KNR 0-21 4001 d.1 -08 analogia	Montaż drewnianych pręseł pergoli	m2 ściany		
		46,36	m2 ściany	46,36	
				RAZEM	46,36
2	45112710-5	ZIELEN			
5	KNR 2-21 0112 d.2 -01	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
		1695,20	m2	1 695,20	
				RAZEM	1 695,20
6	KNR 2-21 0112 d.2 -03	Wykaszenie chwastów i jednorocznych samosiewów - wygrabianie i zebranie w stopy	m2		
		1695,20	m2	1 695,20	
				RAZEM	1 695,20
7	KNR 2-21 0101 d.2 -01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy	m3		
		33,91	m3	33,91	
				RAZEM	33,91
8	KNR 2-21 0101 d.2 -05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 18	m3		
		33,91	m3	33,91	
				RAZEM	33,91
9	KNR 2-21 0217 d.2 -01	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt niezadarniony)	m3		
		252,50	m3	252,50	
				RAZEM	252,50
10	KNR 2-21 0218 d.2 -02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		25,25	m3	25,25	
				RAZEM	25,25
11	KNR AT-04 d.2 0101-01 analogia	Warstwa agrowłókniny	m2		
		1695,30	m2	1 695,30	
				RAZEM	1 695,30
12	KNR 2-21 0311 d.2 -08	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawą do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		12,00	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
13	KNR 2-21 0322 d.2 -04	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
		261	szt.	261,00	
				RAZEM	261,00
14	Kalk.indyw. d.2	Dostawa i rozrzucenie kory sosnowej	m3		
		5,95	m3	5,95	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,95
15 d.2	KNR 2-21 0407 -05 z.o.2.10.	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. III z nawożeniem - obszar mniejszy niż 0.15 ha	ha		
		0,13	ha	0,13	
				RAZEM	0,13
16 d.2	KNR 2-21 0414 -01	Obsadzenie bylinami przy ilości 2 szt./m2 Tawuła szara Grefsheim	m2		
		22,5	m2	22,500	
				RAZEM	22,500
17 d.2	KNR 2-21 0414 -02	Obsadzenie bylinami przy ilości 4 szt./m2 tawuła japońska Albiflora	m2		
		7,5	m2	7,500	
				RAZEM	7,500
18 d.2	KNR 2-21 0414 -01	Obsadzenie bylinami przy ilości 2,2 szt./m2 tawuła japońska Goldflame	m2		
		9,09	m2	9,090	
				RAZEM	9,090
19 d.2	KNR 2-21 0414 -02	Obsadzenie bylinami przy ilości 3 szt./m2 owies wiecznie zielony	m2		
		59	m2	59,000	
				RAZEM	59,000
20 d.2	KNR 2-21 0414 -02	Obsadzenie bylinami przy ilości 4 szt./m2 rozplenica japońska	m2		
		15,5	m2	15,500	
				RAZEM	15,500
21 d.2	KNR 2-21 0414 -03	Obsadzenie bylinami przy ilości 9 szt./m2 szalwia omszona	m2		
		13,88	m2	13,880	
				RAZEM	13,880
22 d.2	KNR 2-21 0414 -04	Obsadzenie bylinami przy ilości 12 szt./m2 barwinek pospolity	m2		
		16,66	m2	16,660	
				RAZEM	16,660
23 d.2	KNR 2-21 0414 -04	Obsadzenie bylinami przy ilości 12 szt./m2 runianka japońska	m2		
		16,66	m2	16,660	
				RAZEM	16,660
24 d.2	KNR 2-21 0414 -01	Obsadzenie bylinami przy ilości 0,6 szt./m2 rdestówka Auberta	m2		
		22,5	m2	22,500	
				RAZEM	22,500