



Wójt Gminy Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki, woj.
mazowieckie

tel.: 24 366-87-10, fax: 24 365-61-65, e-mail: gmina@starabiala.pl, www.starabiala.pl

Biała, dnia 08.03.2024 r.

IR.ZP.271.3.2024

Wykonawcy

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 132 dotyczącym zadania pn.: „Budowa przedszkola i żłobka w miejscowości Maszewo Duże” w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) wpłynął wniosek o poniższej treści:

Zapytanie z dnia 22.02.2024 r.

„(...)Ad. 1. Proszę o podanie parametrów foteli i trybuny mobilnej składanej - w dokumentacji brak danych umożliwiających wycenę tych elementów. Czy fotele mają być na stałe zamontowane czy mają być mobilne? Na rynku jest wiele foteli o różnych parametrach akustycznych jak i wymiarach i kształtach. To samo dotyczy trybuny mobilnej składanej teleskopowo- mogą być np. siedziska z oparciem, bez oparcia, typu ławka, czy ma spełniać jakieś parametry akustyczne?

Ad. 2 dotyczy ścianek mobilnych w osiach 3 i 5 - proszę o doprecyzowanie odpowiedzi z jakiego materiału mają zostać wykonane ścianki (przeszkłone, pełne), jakiej wysokości, kiedy ma być zamknięta, kiedy ma być otwarta, jaki zastosować mechanizm otwierania – ręczny czy automatyczny?

Ad.4. W przedmiarach pełniących co prawda funkcję pomocniczą jest poz. 1.13.2 Dostawa i montaż – ścianki mobilne- sala koncertowa – czy należy uwzględnić ją w wycenie gdyż nie ma zaznaczonej jej na dokumentacji projektowej? Jeżeli tak, to proszę o informację z jakiego materiału ma być wykonana, jakie ma spełniać wymagania, jak ma się składać?

Ad.5. Czy podłoga na Sali 1.64 ma być wykonana na ruszcie drewnianym czy wystarczy przyjąć do wyceny wg opisu z przekroju przez podłogę P3 tj. „system podłogi sportowej) rolowana wykładzina sportowa 7,5 mm, spodnia systemowa pianka polietylenowa 5 mm)” na płycie żelbetowej.

Ad. 10 Proszę o uzupełnienie dokumentacji o projekt balustrad – proszę o doprecyzowanie odpowiedzi jakie szkło należy przyjąć do wyceny, z jakiego materiału konstrukcja wsporcza, jakie pochwyt? Czy na klatkach schodowych ograniczonych z obydwu stron ścianami należy przyjąć balustrady czy wystarczy pochwyt. Jeżeli wystarczą pochwyt to z jakiego materiału i czy na 2 poziomach?

Ad. 11 Wg udzielonej odpowiedzi należy wykonać ściany fundamentowe jako żelbetowe – proszę o podanie sposobu zbrojenia tych ścian.

Ad. 12 Proszę o potwierdzenie, iż wg udzielonej odpowiedzi należy przyjąć do wyceny płytki o jednym z wymiarów 2,0 m

Ad. 14. Jakie warstwy należy przyjąć pod deskę kompozytową na tarasie na poziomie 0.00.

Jakie rodzaj tynków wewnętrznych przyjąć do wyceny?

Czy uwzględnić w wycenie wykonanie gładzi gipsowych na wszystkich ścianach pod malowanie?

Czy przyjąć do wyceny folię kubełkową na ścianach fundamentowych?"

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający - Gmina Stara Biała udziela poniżej odpowiedzi na złożony przez Wykonawcę wniosek.

Odp.Ad.1 Odpowiedź została udzielona w odpowiedziach na zapytania nr 5 pkt 1 oraz w odpowiedziach na zapytania nr 25.

Odp.Ad.2 Ściany pełne materiał HPL, mechanizm ręczny.

Odp.Ad.4 Tak, należy wykonać. Odpowiedzi dotyczące ściany mobilnej zostały udzielone w odpowiedziach na zapytanie nr 5 pkt 2.

Odp. Ad. 5 Do wyceny należy przyjąć zgodnie z opisem w przekroju P3.

Odp. Ad. 10 Odpowiedź została udzielona w odpowiedziach na zapytania nr 5 pkt 10. Detal balustrady dołączony do niniejszej odpowiedzi. Balustrady obustronne.

Odp.Ad.11 Rysunki konstrukcyjne oraz zestawienie zbrojenia ściany fundamentowej zostały dodane jako załącznik Rewizje nr 4 (plik 7-4) do odpowiedzi na zapytania nr 13.

Odp. Ad. 12 Należy przyjąć do wyceny płyty wielkogabarytowe układane do wysokości nadproża drzwiowego. Brak wymogu stosowania płytki o wymiarze podanym w zapytaniu.

Odp. Ad. 14 Do wykonania zgodnie z opracowaniem warsztatowym przedstawionym przez Wykonawcę, do akceptacji przez autora projektu. Do wyceny należy przyjąć tynki cementowo-wapienne oraz wykonanie gładzi gipsowych na wszystkich ścianach pod malowanie. Nie przewidziano folii kubełkowej na fundamentach.