

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Pobocza gruntowe utwardzone mieszanką kamienną ul. Wenecka					
1		Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i ziemne			
d.1	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - (koryto pod pobocze) [[$(214.6 \cdot 0.75^2) - (5.4 + 0.9 + 3.8 + 0.75 + 0.9 + 4.8 + 0.75 + 5.4 + 0.75 + 0.9 + 4.9 + 4.4 + 0.75 + 4.9 + 0.9 + 0.75 + 0.75 + 5.4 + 0.9 + 5.4 + 5.4)$]]*0.1	m ³ m ³	26.31	
				RAZEM	26.31
d.1	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 [[$(214.6 \cdot 0.75^2) - (5.4 + 0.9 + 3.8 + 0.75 + 0.9 + 4.8 + 0.75 + 5.4 + 0.75 + 0.9 + 4.9 + 4.4 + 0.75 + 4.9 + 0.9 + 0.75 + 0.75 + 5.4 + 0.9 + 5.4 + 5.4)$]]*0.1	m ³ m ³	26.31	
				RAZEM	26.31
d.1	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod pobocze [[$(214.6 \cdot 0.75^2) - (5.4 + 0.9 + 3.8 + 0.75 + 0.9 + 4.8 + 0.75 + 5.4 + 0.75 + 0.9 + 4.9 + 4.4 + 0.75 + 4.9 + 0.9 + 0.75 + 0.75 + 5.4 + 0.9 + 5.4 + 5.4)$]]	m ² m ²	263.10	
				RAZEM	263.10
d.1	KSNR 6 0113-06	Warstwa górna pobocza z kruszyw łamanych (mieszanki kamiennej 0-31, 55mm) gr. 10 cm [[$(214.6 \cdot 0.75^2) - (5.4 + 0.9 + 3.8 + 0.75 + 0.9 + 4.8 + 0.75 + 5.4 + 0.75 + 0.9 + 4.9 + 4.4 + 0.75 + 4.9 + 0.9 + 0.75 + 0.75 + 5.4 + 0.9 + 5.4 + 5.4)$]]	m ² m ²	263.10	
				RAZEM	263.10