
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Floriańska 7, 09-412 Nowe Proboszczewice
NAZWA INWESTORA: Gmina Stara Biała
ADRES INWESTORA: 09-411 Biała, ul. Jana Kazimierza1

DATA OPRACOWANIA: 15.01.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR 4-01 0354 -11	Wykucie z muru podokienników drewnianych (do ponownego montażu) (13*1,25+1,25+2*0,6+2*0,6)	m		
		13 * 1,25 + 1,25 + 2 * 0,6 + 2 * 0,6	m	19,900	
				RAZEM	19,900
2	KNR 4-01 0354 -05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (1,3*2,5+1*2,1+1,3*2,75)	m2		
		1,3 * 2,5 + 1 * 2,1 + 1,3 * 2,75	m2	8,925	
				RAZEM	8,925
3	KNR 0-19 0930 -10 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na nowe drewniane skrzynkowe o pow. do 2.5 m2 (zewnetrzna część okna - kopia istniejącego szkolna szybą pojedynczą, wewnetrzna część okna jako okno drewniane z szybami zespolonymi) - 01+ 02 - U<= 0,9 W/m2K (1*1*1,95+ 13*1,15*1,95)	m2		
		(1 * 1 * 1,95) + (13 * 1,15 * 1,95)	m2	31,103	
				RAZEM	31,103
4	KNR 0-19 0930 -08 analogia	Wymiana okien skrzynkowych na nowe drewniane skrzynkowe o pow. do 1.5 m2 (zewnetrzna część okna - kopia istniejącego szkolna szybą pojedynczą, wewnetrzna część okna jako okno drewniane z szybami zespolonymi) - 03 - U<= 1,4 W/m2K (2*1,05*1,35)	m2		
		2 * 1,05 * 1,35	m2	2,835	
				RAZEM	2,835
5	KNR 0-19 0930 -12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych skrzynkowych na drzwi drewniane - poddasze DB1 - U<= 0,9 W/m2K (1,3*2,16+2*0,53*1,35)	m2		
		1,3 * 2,16 + 2 * 0,53 * 1,35	m2	4,239	
				RAZEM	4,239
6	KNR 0-19 0930 -12 analogia	Wymiana drzwi i okien skrzynkowych na drzwi i okna drewniane (zgodnie ze wzorem) - parter D24 - okna - U<= 0,9 W/m2K; drzwi U<=1,3 W/m2K (1,25*2,1+0,65*2,6+0,65*0,65*4)	m2		
		1,25 * 2,1 + 0,65 * 2,6 + 0,65 * 0,65 * 4	m2	6,005	
				RAZEM	6,005
7	KNR 0-19 0928 -12 analogia	Demontaż i montaż drzwi drewnianych - D21 (U<=1,3 W/m2K) (1,3*2,5)	m2		
		1,3 * 2,5	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
8	KNR 0-19 0928 -12 analogia	Demontaż i montaż drzwi drewnianych - D22 (U<=1,3 W/m2K) (1*2,1)	m2		
		1 * 2,1	m2	2,100	
				RAZEM	2,100
9	KNR 0-19 0928 -12 analogia	Demontaż i montaż drzwi drewnianych z zaświetlem - D23 (U<=1,3 W/m2K) (1,3*2,75)	m2		
		1,3 * 2,75	m2	3,575	
				RAZEM	3,575
10	KNR 2-02 0129 -02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych, długości ponad 1 m (materiał z rozbiórki)	szt		
		14	szt	14,000	
				RAZEM	14,000
11	KNR 2-02 0129 -01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników. długości do 1 m (materiał z rozbiórki)	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000