

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana stolarki drzwiowej w Kościele św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej  
ADRES INWESTYCJI: Stara Białą 65, 09-411 Białą  
NAZWA INWESTORA: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Białej  
ADRES INWESTORA: Stara Białą 64, 09-411 Białą  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Budowlana mgr inż. Michał Golałowski  
DATA OPRACOWANIA: 2024-07-03

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2024-07-03

Data zatwierdzenia

Przedmiotem inwestycji jest wymiana 4 szt. zewnętrznych drzwi drewnianych w budynku Kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej.

1. Drzwi nr 1 - 1,98 x 2,87 m, gr. 8 cm (drzwi dębowe dwuskrzydłowe)
2. Drzwi nr 2 - 1,08 x 2,13 m, gr. 4 cm (drzwi dębowe dwuskrzydłowe)
3. Drzwi nr 3 - 1,02 x 2,08 m, gr. 4 cm (drzwi dębowe jednoskrzydłowe)
4. Drzwi nr 4 - 1,02 x 2,08 m, gr. 4 cm (drzwi dębowe jednoskrzydłowe)

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			Drzwi zewnętrzne nr 1			
1	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni	m2		
d.1	0354-05		ponad 2 m2			
			2,09 * 3,01	m2	6,291	
					RAZEM	6,291
2	Kalk. własna		Demontaż drewnianych skrzydeł drzwiowych wraz z	szt		
d.1			odniesieniem na miejsce składowania lub			
			załadowaniem do transportu			
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
3	Kalk. własna		Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych z obróbką	szt		
d.1			obsadzenia - dębowe drzwi drewniane gr. 8cm o			
			wym. 1,98x2,87 m (z zachowaniem istniejącego			
			witrażu nad drzwiami)	1	szt	1,000
					RAZEM	1,000
2			Drzwi zewnętrzne nr 2			
4	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni	m2		
d.2	0354-05		ponad 2 m2			
			1,21 * 2,18	m2	2,638	
					RAZEM	2,638
5	Kalk. własna		Demontaż drewnianych skrzydeł drzwiowych wraz z	szt		
d.2			odniesieniem na miejsce składowania lub			
			załadowaniem do transportu			
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
6	Kalk. własna		Dostawa i montaż drzwi dwuskrzydłowych z obróbką	szt		
d.2			obsadzenia - dębowe drzwi drewniane gr. 4cm o			
			wym. 1,08x2,13 m	1	szt	1,000
					RAZEM	1,000
3			Drzwi zewnętrzne nr 3			
7	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni	m2		
d.3	0354-05		ponad 2 m2			
			1,09 * 2,14	m2	2,333	
					RAZEM	2,333
8	Kalk. własna		Demontaż drewnianych skrzydeł drzwiowych wraz z	szt		
d.3			odniesieniem na miejsce składowania lub			
			załadowaniem do transportu			
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
9	Kalk. własna		Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych z obróbką	szt		
d.3			obsadzenia - dębowe drzwi drewniane gr. 4cm o			
			wym. 1,02x2,08 m	1	szt	1,000
					RAZEM	1,000
4			Drzwi zewnętrzne nr 4			
10	KNR 4-01		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni	m2		
d.4	0354-05		ponad 2 m2			
			1,09 * 2,14	m2	2,333	
					RAZEM	2,333
11	Kalk. własna		Demontaż drewnianych skrzydeł drzwiowych wraz z	szt		
d.4			odniesieniem na miejsce składowania lub			
			załadowaniem do transportu			
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
12	Kalk. własna		Dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych z obróbką	szt		
d.4			obsadzenia - dębowe drzwi drewniane gr. 4cm o			
			wym. 1,02x2,08 m	1	szt	1,000

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000