

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0215-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat.III (odkrycie gazociągu z rozkopem pod nowy) (4*4*1)*2.	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>
2	S-219 1200- 04 analogia	Demontaż odgałęzienia PE dn 63 2.	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR-W 2- 19 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych 2.	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4	KNR-W 2- 19 0303-06 analogia	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (montaż trójnika) 2.	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm 2.*(3*1)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
6	KNR-W 2- 19 0301-06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 63 mm z rur w zwojach 2.*3	m m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
7	KNR-W 2- 19 0303-06	Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek elektrooporowych (montaż kolan ) 2.*2	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
8	S-219 0800- 01 analogia	Próby szczelności i wytrzymałości - montaż aparatury kontrolno-pomiarowej 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 32	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	32.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.000</b>