

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Boisko do koszykówki i siatkówki</b>					
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m3 w gruncie	m <sup>3</sup>		
d.1	0209-03	kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odleg.do 1 km	m <sup>3</sup>	153.278	
		153.278			
				RAZEM	153.278
2	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-03	chodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II	m <sup>3</sup>	153.278	
		153.278			
				RAZEM	153.278
3	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-07	na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m <sup>2</sup>	613.110	
		613,11			
				RAZEM	613.110
4	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagę-	m <sup>3</sup>		
d.1	0107-02	szczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm	m <sup>3</sup>	91.970	
		91.97			
				RAZEM	91.970
5	analiza indywi-	Dostawa i montaż słupków do piłki siatkowej aluminiowej wielofuncyjnej z deka-	szt		
d.1	dualna	mi maskującymi oraz siatką	szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
6	analiza indywi-	Dostawa i montaż osprzętu do piłki koszykowej - konstrukcja dwusłupowa mo-	szt		
d.1	dualna	ntowana w tulejach z wysięgnikiem do tablicy epoksydowej i mechanizmem do	szt	2.000	
		regulacji wysokości, obręcz i siatka do obręczy łańcuchowa ocynkowana nie-			
		rdzewna			
		2			
				RAZEM	2.000
7	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.1	0401-01		m	102.400	
		102.40			
				RAZEM	102.400
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04		m <sup>3</sup>	4.096	
		4.096			
				RAZEM	4.096
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim	m		
d.1	0407-05	zaprawą cem.	m	102.400	
		102.4			
				RAZEM	102.400
10	kalkulacja in-	Montaż maty elastycznej pod powierzchnię poliuretanowa o gr. min. 35 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	dywidualna	oraz nawierzchni poliuretanowej dwuwarstwowej o grubości min. 14 mm.	m <sup>2</sup>	613.11	
		613.11			
				RAZEM	613.11