

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Boisko do piłki nożnej					
1	KNR-W 2-01 d.1 0209-03	Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 483,60	m ³ m ³	 483.600	 483.600
				RAZEM	483.600
2	KNR-W 2-01 d.1 0214-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.III 483,60	m ³ m ³	 483.600	 483.600
				RAZEM	483.600
3	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 1612	m ² m ²	 1612.000	 1612.000
				RAZEM	1612.000
4	KNR 2-31 d.1 0107-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz.ponad 10 cm 386,88	m ³ m ³	 386.880	 386.880
				RAZEM	386.880
5	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Montaż nawierzchni z trawy syntetycznej o wysokości 40 cm wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulowanym gumowym EPDM 1860	m ² m ²	 1860.000	 1860.000
				RAZEM	1860.000
6	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.I-II 176	m m	 176.000	 176.000
				RAZEM	176.000
7	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7.04	m ³ m ³	 7.040	 7.040
				RAZEM	7.040
8	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem. 176	m m	 176.000	 176.000
				RAZEM	176.000
9	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Dostawa i montaż bramek aluminiowych wraz z siatkami 2	szt szt	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
10	kalkulacja in- d.1 dywidualna	Dostawa i montaż tulei montażowych bramki 4	szt szt	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-04 d.1 0306-06	Rozbiórka szamba 88.90	m ³ m ³	 88.900	 88.900
				RAZEM	88.900
12	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 128	m ³ m ³	 128.000	 128.000
				RAZEM	128.000
13	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za ka- zdy nast. 1 km 39.7	m ³ m ³	 39.700	 39.700
				RAZEM	39.700