

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budynek socjalny</b>					
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, koinierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 21.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				21.500	
				RAZEM	21.500
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 14.90	m m		
				14.900	
				RAZEM	14.900
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4.80	m m		
				4.800	
				RAZEM	4.800
4	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - stropodachu 29.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				29.110	
				RAZEM	29.110
5	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-nej 41.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				41.250	
				RAZEM	41.250
6	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9.88	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				9.880	
				RAZEM	9.880
7	KNR 4-01 d.1 0432-01	Wyjęcie ościeżnicy o pow. do 1 m2 ze ścian drewnianych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 d.1 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o pow. od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych 4	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 4-01 d.1 0432-03	Wyjęcie ościeżnicy o pow. ponad 2 m2 ze ścian drewnianych 3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa-piennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 18.99	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				18.990	
				RAZEM	18.990
11	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 18.99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.990	
				RAZEM	18.990
12	KNR 4-01 d.1 0609-03	Rozebranie podsypki izolacyjnej z tłuczni ceglanego, kruszywa keramzytowe-go albo gruzu z betonu komórkowego grub. do 15 cm 77.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				77.670	
				RAZEM	77.670
13	KNR 4-01 d.1 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 77.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				77.670	
				RAZEM	77.670
14	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 112.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				112.470	
				RAZEM	112.470
15	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km 52.65	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				52.650	
				RAZEM	52.650
16	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za ka- żdy nast. 1 km 10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				10.000	
				RAZEM	10.000
17	KNR 2-02 d.1 0105-02	Ściany budynków jednokond. o wys. do 4.5m z cegieł kratówek na zapr. wap. lub cem.-wap. gr. 1 1/2 ceg. 14.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				14.070	
				RAZEM	14.070
18	KNR 2-01 d.1 0307-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat. gr. III) 17.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				17.350	
				RAZEM	17.350

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR 0-23 d.1 2612-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie płyt styropianowych do ścian fundamentów 45.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 45.140	 45.140
				RAZEM	45.140
20	KNR 2-02 d.1 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz- tworu asfalt. - pierwsza warstwa 27.82	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.820	 27.820
				RAZEM	27.820
21	KNR 2-02 d.1 0616-04	Izolacje z papy asfalt.na sucho pionowa - jedna warstwa 39.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.700	 39.700
				RAZEM	39.700
22	KNR 4-01 d.1 0103-02	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III 1.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.170	 1.170
				RAZEM	1.170
23	KNR 2-02 d.1 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 1.17	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.170	 1.170
				RAZEM	1.170
24	KNR 4-01 d.1 0602-02	Dwuwarstwowe izolacje poziome murów z papy smołowej na sucho 0.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.720	 0.720
				RAZEM	0.720
25	KNR-W 2-01 d.1 0312-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 17.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 17.350	 17.350
				RAZEM	17.350
26	KNR 2-02 d.1 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, gr.15cm płaskie 84.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 84.680	 84.680
				RAZEM	84.680
27	KNR 2-02 d.1 0210-03	Wieńce żelbetowe 2.61	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.610	 2.610
				RAZEM	2.610
28	KNR 2-02 d.1 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0.042	t t	 0.042	 0.042
				RAZEM	0.042
29	KNR 2-02 d.1 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty zebrowane 0.154	t t	 0.154	 0.154
				RAZEM	0.154
30	KNR 2-02 d.1 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym 15.53	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 15.530	 15.530
				RAZEM	15.530
31	KNR 2-02 d.1 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 7.77	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.770	 7.770
				RAZEM	7.770
32	KNR 2-02 d.1 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - pierw- sza warstwa 77.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.670	 77.670
				RAZEM	77.670
33	KNR 2-02 d.1 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na gorąco - druga i nast.warstwa 77.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.670	 77.670
				RAZEM	77.670
34	KNR 2-02 d.1 0122-01	Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2ceg. 4.41	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.410	 4.410
				RAZEM	4.410
35	KNR 2-02 d.1 0219-05	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o śr.gr.7cm 1.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 30	szt. szt.	 30.000	 30.000
				RAZEM	30.000
37	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		110.04	m <sup>2</sup>	110.040	
				RAZEM	110.040
38	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m <sup>2</sup>		
		429.6	m <sup>2</sup>	429.600	
				RAZEM	429.600
39	KNR 2-02 d.1 0803-06	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na stropach i podciągach	m <sup>2</sup>		
		77.67	m <sup>2</sup>	77.670	
				RAZEM	77.670
40	NNRNKB d.1 202 0838-04	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>		
		105.35	m <sup>2</sup>	105.350	
				RAZEM	105.350
41	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
		207.75	m <sup>2</sup>	207.750	
				RAZEM	207.750
42	KNR-W 2-02 d.1 0147-01	Nadproża prefabrykowane	m		
		32.4	m	32.400	
				RAZEM	32.400
43	KNR 2-02 d.1 0129-01	Obsadzenie prefabr.podokienników, dł.do 1m	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
45	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		14.4	m <sup>2</sup>	14.400	
				RAZEM	14.400
46	NNRNKB d.1 202 1025-01	Okna o pow.do 0.6 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
		1.08	m <sup>2</sup>	1.080	
				RAZEM	1.080
47	NNRNKB d.1 202 1025-02	Okna o pow.do 1.0 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m <sup>2</sup>		
		6.48	m <sup>2</sup>	6.480	
				RAZEM	6.480
48	KNR-W 2-02 d.1 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
49	KNR-W 2-02 d.1 1026-04	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne	m <sup>2</sup>		
		12	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000
50	KNR 2-02 d.1 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
		77.67	m <sup>2</sup>	77.670	
				RAZEM	77.670
51	KNR 2-02 d.1 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
		77.67	m <sup>2</sup>	77.670	
				RAZEM	77.670
52	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć za zmianę grub.o 10mm	m <sup>2</sup>		
		77.67	m <sup>2</sup>	77.670	
				RAZEM	77.670
53	KNR 2-02 d.1 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		77.67	m <sup>2</sup>	77.670	
				RAZEM	77.670
54	KNR 2-02 d.1 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
		0.603		0.603	
				RAZEM	0.603
55	KNR 2-02 d.1 0408-05	Krokwie zwykłe,dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.	m <sup>3</sup>		
		1.58	m <sup>3</sup>	1.580	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.580
56	KNR 2-02 d.1 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.256	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.256	 0.256
				RAZEM	0.256
57	KNR 2-02 d.1 0409-01	Krokiewki, przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	 0.100
				RAZEM	0.100
58	KNR 2-02 d.1 0408-02	Jętki przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.305	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.305	 0.305
				RAZEM	0.305
59	NNRNKB d.1 202 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej 154.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.900	 154.900
				RAZEM	154.900
60	KNR 2-02 d.1 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo 154.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.900	 154.900
				RAZEM	154.900
61	NNRNKB d.1 202 0411-01	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych -łaty 154.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.900	 154.900
				RAZEM	154.900
62	NNRNKB d.1 202 0411-01	Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - kontrłaty 154.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.900	 154.900
				RAZEM	154.900
63	NNRNKB d.1 202 0535-04	Pokrycie dachów o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na latach 154.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154.900	 154.900
				RAZEM	154.900
64	NNRNKB d.1 202 0541-01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - podokienniki 1.68	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.680	 1.680
				RAZEM	1.680
65	NNRNKB d.1 202 0546-01	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż rynien 46	m m	 46.000	 46.000
				RAZEM	46.000
66	NNRNKB d.1 202 0546-02	Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 150 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych 4	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
67	NNRNKB d.1 202 0550-03	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 120 mm 14.8	m m	 14.800	 14.800
				RAZEM	14.800
68	NNRNKB d.1 202 0550-07	Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm 12	szt. szt.	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
69	KNR 2-02 d.1 0616-01	Folia paroizolacyjna 77.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.670	 77.670
				RAZEM	77.670
70	KNR 2-02 d.1 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt wiórowo-cementowych poziome na sucho 77.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.670	 77.670
				RAZEM	77.670
71	NNRNKB d.1 202 2608-02	Docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na ścianach pełnych i z otworami o pow. z fakturą grysową 47.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.250	 47.250
				RAZEM	47.250
72	NNRNKB d.1 202 2608-08	Docieplenie ścian zewn. budynków "ATLAS STOPTER" - ochrona narożników wypukłych na styropianie z dod. wzmocnieniem jedną warstwą siatki 69.4	m m	 69.400	 69.400
				RAZEM	69.400
73	NNRNKB d.1 202 2613-01	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków - mocowanie płyt styropianowych przy użyciu łączników mechanicznych 245	szt. szt.	 245.000	 245.000
				RAZEM	245.000