

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Chodniki					
1	KNR 2-01 d.1 0209-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.do 1 km 184	m ³ m ³	 184.000	 184.000
				RAZEM	184.000
2	KNR 2-01 d.1 0214-03	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II 184	m ³ m ³	 184.000	 184.000
				RAZEM	184.000
3	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 736	m ² m ²	 736.000	 736.000
				RAZEM	736.000
4	KNR 2-31 d.1 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat. I-II 269	m m	 269.000	 269.000
				RAZEM	269.000
5	KNR 2-31 d.1 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 269	m m	 269.000	 269.000
				RAZEM	269.000
6	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 724	m ² m ²	 724.000	 724.000
				RAZEM	724.000