

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Ogrodzenie</b>					
1	KNR-W 2-01 d.1 0310-02	Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w grun- tach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m 70.18	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	70.180	
				RAZEM	70.180
2	KNR 2-02 d.1 0203-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 1m3 82.56	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	82.560	
				RAZEM	82.560
3	KNR 2-02 d.1 1804-12	Ogrodzenie z siatki wys. 1.4 m na słupkach stal.z rur śr.76 mm o rozst.2.1 m ob- sadzonych w gruncie i obetonowanych 262.5	m m	262.500	
				RAZEM	262.500
4	KNR 2-02 d.1 1804-12	Piłkochwył panelowy systemowy powlekany wraz ze słupkami o wysokości 6.0 m 210.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	210.200	
				RAZEM	210.200
5	KNR 2-02 d.1 1808-04	Wrota z furtkami wys.2.1 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 2-02 d.1 1808-05	Wrota z furtkami wys.1 m szer.wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

*inż. Zbigniew Dąbrowski*  
 ul. Jana Pawła II 35  
 09 - 200 SIERPIC  
 tel. (024) 275-39-83 275-81-05  
 Upr. bud. 38/92