

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Wyszynie , Wyszyna , gmina Stara Biała dz.nr. 2, 7/1, 8

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. WYMAGANIA OGÓLNE		
	D.00.00.00	1.1. WYMAGANIA OGÓLNE Kod CPV: 93000000-8		
1		Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,0
2		Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,0
3		Projekt Tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
		2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
4	D-00.00.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu Kod CPV: 45111200-0	ha	0,6
		3. KORYTA		
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię: dojazdów, parkingów głównych chodników parkingów boisk i placów zabaw oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża oraz wywiezienie ziemi z korytowania na odl.do 2 km Kod CPV: 45233250-6	m2	2.077
6		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowymi wykopy	m3	869,0
7		Roboty ziemne zakup, dowiezienie oraz formowanie i zagęszczenie nasypów	m3	536,0
		4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
8	D-08.01.01	Krawężniki betonowe kolorowe 15x30 cm na podsypce cementowo piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-10 Kod CPV: 45233250-6	m	288,0
9	D-08.03.01	Obrzeza betonowe 6x20 na podsypce piaskowej Kod CPV: 45233250-6	m	270,0
		5. NAWIERZCHNIA		
		5.1. NAWIERZCHNIA DOJAZDÓW GŁÓWNYCH I PARKINGÓW		
10	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej ,mieszanka kruszywowa 20 cm z dodatkiem 30% kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie i warstwa odcinająca z piasku gr. 15 cm Kod CPV: 45233250-6	m2	817
		5.2. CHODNIKI		
11	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej ułożona na podbudowie z kruszywa naturalnego Kod CPV: 45233250-6	m2	310
		5.3. Syntetyczna nawierzchnia poliuretanowa		
12		Nawierzchnia poliuretanowa gr.1.3 cm podbudowa z betonu asfaltowego zamknięta gr. 5 cm , kruszywo łamane gr. 20 cm oraz pospółka gr. 15 cm Kod CPV: 45212221-1	m2	950