

## Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	<b>Element: Nawierzchnia (warstwa ścieralna)</b>		
1. 1.	KNNR 00-06-1005-0600	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 32970.0000	32970.0000
	Jm. m2	Razem:	32970.0000
1. 2.	KNNR 00-06-1005-0700	Skropienie emulsja asfaltową nawierzchni drogowych 3297.0000	3297.0000
	Jm. m2	Razem:	3297.0000
1. 3.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - wariant 1 3297.0000	3297.0000
	Jm. m2	Razem:	3297.0000
2.	<b>Element: Trawniki (poza przedmiarem ofertowym)</b>		
2. 1.	KNR 02-21-0201-0100	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadarnionym 2150.0000	2150.0000
	Jm. m2	Razem:	2150.0000
2. 2.	KNR 02-21-0401-0400	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem 2150.0000	2150.0000
	Jm. m2	Razem:	2150.0000
2. 3.	KNR 02-21-0702-0100	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 2150.0000	2150.0000
	Jm. m2	Razem:	2150.0000
3.	<b>Element: Regulacja wysokościowa studzienek</b>		
3. 1.	KNNR 00-06-1305-0100	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m3. Ilość studzienek 55 sztuk. 5.5000	5.5000
	Jm. m3	Razem:	5.5000