

**Przedmiar robót** do kosztorysu na budowę drogi gminnej nr 291302 W Stare Proboszczewice-Pęszyno  
t.j. ul. J. N. Umińskiego na długość 1,068 km, oraz ul. księcia J. Poniatowskiego na długość 0,232 km

str. 1

L.p	Poz. kosztorys.	Kod CPV	Kod Spec. Techn.	Opis robót, lokalizacja i obliczenia	Nazwa jednost.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6	7
				<b>I Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1	1	451000 00-8	D-01.01.01	Odtworzenie trasy i utwardzenie pkt. wysokościowych w terenie równinnym, wg. oblicz. ilości robót [O.I.R.] poz. 1 = 1 296	km	1 296
2	2	- „ -	D-01.02.01	Wycięcie i wykarczowanie pozostałości drzewa w km 0+300 str. l. Ø 60 cm	sztuk	1
3	3	- „ -	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzenia z siatki stal. i ponowne wykonanie, wg. O.I.R., poz. 2a +2b +2c [67+18 +46 ] x1,50 = 196,50	m <sup>2</sup>	196,50
4	4	- „ -	D-01.02.04	Rozebranie istn. nawierzchni żwirowo-tłuczniowej wg. O.I.R. poz. 3, [ i zmagazynowanie ]	$\frac{m^2}{m^3}$	$\frac{2\,740}{219}$
				<b>II Roboty ziemne</b>		
5	5	451000 00-8	D-02.01.01	Wykopy w gruncie III kat., mechanicznie, ze złożeniem gruntu obok, pod przepust, wg. O.I.R. poz.4	m <sup>3</sup>	64
6	6	- „ -	D-02.01.01	Wykopy, mechanicznie koparką, w gruncie III kat na głęb. do 1,0 m z przetrzaniem na nasyp wg. O.I.R. poz. 5	m <sup>3</sup>	522
7	7	- „ -	D-02.03.01	Rozplantowanie gruntu III kat z wykopu rowu odpływowego wg. O.I.R. poz. nr 5	m <sup>3</sup>	110
8	8	- „ -	D-02.01.01	Wykopy mechanicznie koparką, w gruncie III kat z odwiezieniem gruntu na odkład, wg. O.I.R. poz.6	m <sup>3</sup>	3 365
9	9	- „ -	D-02.03.01	Zasypanie wykonanego przepustu, z gruntu złożonym obok, wg. O.I.R. poz. 7	m <sup>3</sup>	43
				<b>III Budowa przepustów</b>		
10	10	452300 00-8	D.03.01.01	Fundament pod rury i pod ścianki czołowe z betonu B-10, wg. O.I.R. poz.13	m <sup>3</sup>	9,45
11	11	- „ -	D-03.01.01	Ścianki czołowe z betonu B-20 wg. O.I.R. poz. 14	m <sup>3</sup>	2,88
12	12	- „ -	D-03.01.01	Ułożenie rur żelbetonowych, lub z zamienników z tworzywa sztucznego Ø 60 cm, na gotowym podłożu wg. O.I.R., poz. 15	m	30,-

**Przedmiar robót** do kosztorysu na budowę drogi gminnej nr 291302 W Stare Proboszczewice-Pęszyno

t.j. ul. J. N. Umińskiego na długość 1,068 km, oraz ul. księcia J. Poniatowskiego na długość 0,232 km

str. 2

L.p	Poz. kosztorys.	Kod CPV	Kod Spec. Techn.	Opis robót, lokalizacja i obliczenia	Nazwa jednost.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6	7
				<b>IV Podbudowa i krawężniki</b>		
13	13	542330 00-9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie III kat., mechanicznie, pod nawierzchnię, wg. O.I.R. poz 8	m <sup>2</sup>	8 073
14	14	452330 00-0	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 12x25 wtopionych, z wykonaniem ławy z betonu wg. O.I.R. poz. 9	m	2 273
15	15	- „ -	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych ulicznych 15x30 z wykon. ławy betonowej, wg. O.I.R. poz.10	m	333
16	16	452330 00-9	D-04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku na grub. 20 cm wg. O.I.R., poz. 11 + poz. 12 = 5635 + 1242 = 6 877	m <sup>2</sup>	6 877
17	17	- „ -	D-04.02.01	Wykonanie podsypki z piasku grub. 10 cm pod ławę krawężników i pod nawierzchnię na zjazdach wg. O.I.R. poz 9, 10, 21 8 073 - 6877 + 597 = 1 793	m <sup>2</sup>	1 793
18	18	- „ -	D.04.01.01	Podbudowa z niesortu kamiennego [ 5- 63 mm] na grub. 20 cm . wg. O.I.R. poz. 11	m <sup>2</sup>	5 635
19	19	- „ -	D-01.01.01	Podbudowa z niesortu kamiennego [ 5-63mm ] na grub. 18 cm , wg O.I.R. poz. 12	m <sup>2</sup>	1 242
				<b>V Nawierzchnia</b>		
20	20	452330 00-9	D-04.03.01	Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego na grub. 6 cm , wg. O.I.R. poz.16	m <sup>2</sup>	5 535
21	21	- „ -	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego na grub. 4 cm, wg. O.I.R. poz.17	m <sup>2</sup>	5 535
22	22	- „ -	D-08.02.02	Ściek płaski z kostki beton. grub. 6 cm na podsypce cem.-piaskowej , wg. O.I.R. poz. 18	m <sup>2</sup>	113,0
23	23	- „ -	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej wg zał. nr 21 poz.20 + opór ścieku płaskiego wg. O.I.R. poz19 1 198 +33,30 = 1 231,30	m <sup>2</sup>	1 231,30



**Przedmiar robót** do kosztorysu na budowę drogi gminnej nr 291302 W Stare Proboszczewice-Pęszyno  
t.j. ul. J. N. Umińskiego na dług. 1,068 km, oraz ul. księcia J. Poniatowskiego na dług. 0,232 km

str. 3

L.p	Poz. kosztorys.	Kod CPV	Kod Spec. Techn.	Opis robót, lokalizacja i obliczenia	Nazwa jednost.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6	7
				<b>VI zjazdy</b>		
24	24	452330 00-9	D-06.02.01	Rury Ø 30 cm z tworzywa sztucznego w osi rowu przydrożnego, z zasypaniem gruntem i zagęszczeniem, wg. O.I.R. poz. 23	m	102
25	25	- „ -	D-04.04.02	Nawierzchnia z niesortu kamiennego o granulacji 5-63 mm, na grub. 8 cm, wg. O.I.R. poz. 22	m <sup>2</sup>	507
26	26	- „ -	D-06.01.06	Umocnienie skarpy 1: 1 przy rurach pod zjazdami [ 0,40 x 0,60 ] x 30 sztuk x 2=14,40	m <sup>2</sup>	14,40
				<b>VII Roboty wykończeniowe</b>		
27	27	- „ -	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni skarp w gruncie III kat w wykopie wg. O.I.R. poz.24	m <sup>2</sup>	2 908
28	28	452330 00-9	D-06.01.01	Plantowanie powierzchni skarp w gruncie II kat w nasypie wg. O.I.R. poz.25	m <sup>2</sup>	858
29	29	- „ -	D-06.01.01	Obsianie skarp trawą z przykryciem nasion humusem na grub. 2 cm, ilość j. w. – dno rowu [ 2 908 + 858 ] – [ 215 x2 +490 +68 + 123 ] x x 0,40 = 3 316	m <sup>2</sup>	3 316
30	30	- „ -	D-04.04.01	Utwardzenie poboczy pospółką na grub. 4 cm wg. O.I.R. poz.26 =1980 +544 = 2 524	m	2 524
				<b>VIII Oznakowanie dróg</b>		
31	31	542332 80-5	D-07.02.01	Ustawienie słupków stalowych, do znaków drogowych	sztuk	10
32	32	- „ -	D-07.02.01	Zamocowanie znaków drogowych, ostrzegawczych trójkątnych o bokach 90 x 90 x 90 cm na drdze powiatowej i gminnej wg. Proj. Stałej Organ. Ruchu. Znaki odbl. II generacji	sztuk	3
33	33	- „ -	D-07.02.01	Zamocowanie znaków – tablic D-	sztuk	4
34	34	- „ -	D-07.02.01	Zamocowanie znaków dog. – tablic drogowskazowych i tablic miejscowości	sztuk	3
35	35	- „ -	D-07.02.01	Zamocowanie tablic naprowadzających na drodze powiatowej [ U-3a ] ze słupkami	sztuk	1

**Przedmiar robót** do kosztorysu na budowę drogi gminnej nr 291302 W Stare Proboszczewice-Pęszyno  
t.j. ul. J. N. Umińskiego na długość 1,068 km, oraz ul. księcia J. Poniatowskiego na długość 0,232 km

str. 1

L.p	Poz. kosztorys.	Kod CPV	Kod Spec. Techn.	Opis robót, lokalizacja i obliczenia	Nazwa jednost.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5	6	7
36	36	542332 80-5	D-07.005.01	Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych – bezprzekładkowych km 0+007 do 0+041 str prawa i lewa 34,0 x 2 = 68	m	68

Płock kwiecień 2010 r

Opracował :

*Mieczysław Piska*  
Płock, ul. Jachowicza 25 m 10

**Piska Mieczysław**  
**Projektowanie i Nadzór Inspektorski**  
**Robót Drogowych**  
09-402 Płock, ul. St. Jachowicza 25 m. 10  
NIP 774-195-04-83

upraw. do projektow.  
i prowadz. robót drog. nr 362/66  
RECON 611045107