

Przedmiar

Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej kolidującej z projektowaną ulicą Jaworową w Maszewie Dużym

Data: 2010-08-27

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 sieć PETROTEL			
1.1 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną hdpe 160 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	158		m
1.2 TPSA 40/102/1 Przełożenie kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	94	2,00	m
1.3 TPSA 40/401/1 (1) Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SK-1, studnia prefabrykowana	1		szt
1.4 KNR 501/301/2 Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej, SK-1, grunt kategorii III	2		szt
1.5 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu kanalizacji, 1 rura w warstwie	1,5		m
1.6 KNR 501/505/5 Podwyższenie o 20 cm ramy studni 500x1000	2		szt
1.7 KNR 501/505/5 Podwyższenie o 20 cm ramy studni 500x500	5		szt

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość
1.	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka betonowa)	m3	1,2
2.	Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków	t	0,18
3.	Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 22·mm	m3	0,046
4.	Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm	kg	0,35
5.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3,1
6.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny	kg	0,5
7.	Nafta do oświetlenia	dm3	0,1
8.	Oslona rurowa A 120 PS Arot, dzielona	m	1,53
9.	Oslona rurowa A 160 PS AROT do kabli, dzielona sztywna	m	158
10.	Piasek do betonów zwykłych	m3	0,202
11.	Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników	szt	4
12.	Poprzeczki stalowe	szt	2
13.	Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych telekomunikacyjnych	szt	2
14.	Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/2,9	m	2,52
15.	Taśma ostrzegawcza PVC	kg	1
16.	Wietrznik do studni	szt	2
17.	Woda	m3	0,09
18.	Złączki do rur PVC	szt	0,24
19.	Żwir	m3	0,182