

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45233250-6</b>	<b>WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01				
	0101-02	22*14.5	m <sup>2</sup>	319.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>319.000</b>
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-01	290	m <sup>2</sup>	290.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
3	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m <sup>2</sup>		
d.1	0105-01				
	0105-02	290	m <sup>2</sup>	290.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem + nakładka elastyczna	m		
d.1	0407-02	21.5+14+5+16.7+11.8	m	69.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm /kruszywo 35 - 65 mm/	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-05	290	m <sup>2</sup>	290.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm /kruszywo 0,5 - 5 mm/	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07	290	m <sup>2</sup>	290.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>290.000</b>
7		Nawierzchnia bezpieczna płyta w kolorze pomarańczowym - RAL 2011 /wys. swobodnego upadku do 2,2 m/	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	10*10	m <sup>2</sup>	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
8		Nawierzchnia bezpieczna płyta w kolorze pomarańczowym - RAL 2011 /wys. swobodnego upadku do 1,5 m/	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	175	m <sup>2</sup>	175.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>175.000</b>
9		Nawierzchnia bezpieczna w kolorze niebieskim - RAL 5003	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	25.8	m <sup>2</sup>	25.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.800</b>
10	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 10 km grunt.kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-05				
	0108-08	319*0.35	m <sup>3</sup>	111.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>111.650</b>
11	KNR 2-21	Przygotowanie terenu pod obsianie trawą w gruncie kat. I-II z wymianą gleby rodzimej warstwa ziemi o grubości 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0410-04	(21.5*2)+(14+5+16.7)*1	m <sup>2</sup>	78.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.700</b>
12	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-01	(21.5*2)+(14+5+16.7)*1	m <sup>2</sup>	78.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.700</b>
<b>2</b>	<b>45112723-9</b>	<b>ZAKUP I MONTAŻ SPRZĘTU REKREACYJNEGO</b>			
13	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy regulaminowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki z elementami prefabrykowanymi - twierdza (1010)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki z elementami prefabrykowanymi - piramida linowa maxi (typu Buglo 1021) lub równoważna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki z elementami prefabrykowanymi - huśtawka 2 + gniazdo (typu Buglo 3005) lub równoważna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
17	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki z elementami prefabrykowanymi - karuzela z kierownicą (4002)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
18	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki z elementami prefabrykowanymi - huśtawka wagi (typu Buglo 4001) lub równoważna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
19	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zabawki z elementami prefabrykowanymi - bujak pieski dwa (typu Buglo 4010) lub równoważna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki simple z oparciem (typu Buglo) lub równoważna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	d.2 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci (typu Buglo) lub równoważne	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>