

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Termomodernizacja Urzędu Gminy Stara Biała			
1	KNR AT-31 d.1 0202-03 analogia	Wyprawa tynkarska mineralna; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach	m ²		
		172	m ²	172.000	
				RAZEM	172.000
2	KNR AT-31 d.1 0202-04	Wyprawa tynkarska mineralna; płyty styropianowe gr. 12 cm na ścianach	m ²		
		612	m ²	612.000	
				RAZEM	612.000
3	KNR AT-31 d.1 0202-06	Wyprawa tynkarska mineralna; płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach	m ²		
		101	m ²	101.000	
				RAZEM	101.000
4	KNR AT-31 d.1 0703-02	Obróbka krawędziowa cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej	m		
		107	m	107.000	
				RAZEM	107.000
5	KNR AT-31 d.1 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		483.8333	m	483.833	
				RAZEM	483.833
6	KNR AT-31 d.1 0601-02	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłonna	m ²		
		1018.98	m ²	1018.980	
				RAZEM	1018.980
7	KNR AT-31 d.1 0704-02	Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami) w ilości 6 szt/m ² do podłoża z cegły	m ²		
		885.0	m ²	885.000	
				RAZEM	885.000
8	KNR 0-23 d.1 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		1018.98	m ²	1018.980	
				RAZEM	1018.980
9	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją	m ²		
		1018.98	m ²	1018.980	
				RAZEM	1018.980
10	KNR AT-30 d.1 0101-02	Rusztowania elewacyjne ramowe	m ²		
		1450.0	m ²	1450.000	
				RAZEM	1450.000
11	KNR-W 4-01 d.1 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wyskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²		
		140.7	m ²	140.700	
				RAZEM	140.700
12	KNR-W 4-01 d.1 0544-03	Wymiana rynien z blachy na rynny półokrągłe o średnicy 125 mm z tworzyw sztucznych z zastosowaniem łączników z zaciskami	m		
		234.5	m	234.500	
				RAZEM	234.500
13	KNR-W 4-01 d.1 0536-02	Wymiana zużytych rur spustowych z blachy na rury okrągłe z tworzyw sztucznych o średnicy 110 mm - odcinki pionowe	m		
		87.5	m	87.500	
				RAZEM	87.500
14	KNR-W 4-01 d.1 0507-06 analogia	Wyłożenie parapetów zewnętrznych kształtkami klinkierowymi	m		
		96.3	m	96.300	
				RAZEM	96.300
15	KNR 2 d.1 1002-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 ścian i elementów zewnętrznych	m ²		
		114.5	m ²	114.500	
				RAZEM	114.500
16	d.1 analiza indywidualna	Czas pracy rusztowań	m-g		
		729.0	m-g	729.000	
				RAZEM	729.000
17	KNR-W 4-02 d.1 0509-01	Wymiana zaworu grzejnikowego	szt.		
		65	szt.	65.000	
				RAZEM	65.000
18	KNR-W 2-15 d.1 0436-01 analogia	Regulacja instalacji centralnego ogrzewania	urz.		

TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	65		urz.	65.000	
				RAZEM	65.000