

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej linii telefonicznej kolidującej z projektowaną budową ul. Prusa				
1 Petrotel				
1	Budowa studni kablowych rozdzielczych SK-2 z gotowej mieszanki betonowej w	stud.		
d.1	gruncie kat.III	stud.	1.000	
	1		RAZEM	1.000
2	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wyko-	m		
d.1	pem otwartym w gruncie kat. III	m	3.000	
	- przepust rurą dwudzielną AROT 120mm			
	3		RAZEM	3.000
3	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wyko-	m		
d.1	pem otwartym w gruncie kat. III	m	81.000	
	- przepust rurą dwudzielną AROT 160mm			
	81		RAZEM	81.000
4	Podwyższenie o 20 cm wiazu studni 600x1000	szt.		
d.1		szt.	2.000	
	2		RAZEM	2.000
5	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w ist-	szt.		
d.1	niejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z listwami, rama cięż-	szt.	1.000	
	ka lub podwójna lekka			
	1		RAZEM	1.000
6	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie rozbiórka studni SKR-	szt.		
d.1	1.studnia prefabrykowana	szt.	1.000	
	1		RAZEM	1.000
2 Telekomunikacja				
7	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wyko-	m		
d.2	pem otwartym w gruncie kat. III	m	14.000	
	- przepust rurą AROT 110mm			
	14		RAZEM	14.000