

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Pomieszczenia prysznicowe					
R*2; M*2; S*2					
1.1 Prace demontażowe					
1	KNR 4-01 d.1.0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek (2.7+4.2)*2*2	m ² m ²	 27.600	
				RAZEM	27.600
2	KNR 4-01 d.1.0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. 2.7*4.2	m ² m ²	 11.340	
				RAZEM	11.340
3	KNR 4-02 d.1.0132-03 1	Demontaż baterii wannowej 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 4-02 d.1.0235-07 1	Demontaż brodzika 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02 d.1.0234-13 1	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - kratek ściekowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02 d.1.0114-02 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 4-01 d.1.0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1.0354-13 1	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 4-03 d.1.1133-02 1	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.2 Prace montażowe					
10	KNR 4-01 d.1.0715-02 2	Tynki wewn.zwykle kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m ² 40	m ² m ²	 40.000	
				RAZEM	40.000
11	NNRNKB d.1.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.7+4.2)*2*3.2+2.7*4.2	m ² m ²	 55.500	
				RAZEM	55.500
12	NNRNKB d.1.202 0838-04 2	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 35	m ² m ²	 35.000	
				RAZEM	35.000
13	NNRNKB d.1.202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.7*4.2	m ² m ²	 11.340	
				RAZEM	11.340
14	NNRNKB d.1.202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2.7*4.2	m ² m ²	 11.340	
				RAZEM	11.340
15	KNR BC- d.1.030301/03 2	izolacja posadzki AQUafin 2K 2.7*4.2	m ² m ²	 11.340	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	NNRNKB d.1.202 2806-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.7*4.2	m ² m ²	RAZEM 11.340	11.340
17	KNR 4-01 d.1.1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 30	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000
18	KNR 4-01 d.1.1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000
19	KNR 4-01 d.1.1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 30	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000
20	KNR 4-01 d.1.0322-02 2	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
21	KNR 0-13 d.1.0130-02 2	Rurociągi o śr. 25 mm 30	m m	RAZEM 30.000	30.000
22	KNR 0-13 d.1.0228-01 2	Rurociągi o śr. 50 mm 10	m m	RAZEM 10.000	10.000
23	KNR 2-15 d.1.0212-01 2	Montaż wpustów zeliwnych podłogowych o śr. 50 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
24	KNR-W 2-15 d.1.0137-09 2	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm 6	szt. szt.	RAZEM 6.000	6.000
25	KNR-W 2-15 d.1.0137-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
26	KNR-W 2-15 d.1.0230-01 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
27	KNR 4-01 d.1.0320-02 2	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.6	m ² m ²	RAZEM 1.600	1.600
28	KNR 2-02 d.1.1017-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.6	m ² m ²	RAZEM 1.600	1.600
29	KNR 5-08 d.1.0209-01 2	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 50	m m	RAZEM 50.000	50.000
30	KNR 5-08 d.1.0504-05 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	AW	Montaż wentylatora łazienkowego	szt		
d.1.					
2		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2Kantorek					
32	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.2	0354-07				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
d.2	0320-02				
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
34	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.2	1017-01				
		1.4	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
35	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05				
		0.9*2.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
36	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01				
		0.9*2.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
37	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
d.2	202 1130-01				
		0.9*2.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
38	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.2	202 2805-05				
		0.9*2.5	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
39	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.2	1202-09				
		0.9*2.5+(0.9+2.5)*3.2	m ²	13.130	
				RAZEM	13.130
40	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
d.2	1204-08				
		0.9*2.5+(0.9+2.5)*3.2	m ²	13.130	
				RAZEM	13.130
41	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.2	1505-03				
		0.9*2.5+(0.9+2.5)*3.2	m ²	13.130	
				RAZEM	13.130
42	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15				
		0.9*2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
43	NNRNKB	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
d.2	202 0838-04				
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
44	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściienne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-01				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
d.2	0230-01				
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3Zaplecze : korytarz, w-c , szatnia - szt.2					
R*2; M*2; S*2					
3.1Korytarz					
46	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.3.	0819-15				
		1	m ²	13.120	
		(2.6+1.5)*2*1.6		RAZEM	13.120
47	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
d.3.	0811-07				
		1	m ²	3.900	
		2.6*1.5		RAZEM	3.900
48	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.3.	0354-04				
		1			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 2-02 d.3.0121-03 1	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 0.9*0.9+0.9*1.5	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
50	KNR 4-01 d.3.0711-03 1	Uzup.tynk.zwyk.wewn.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) (0.9*0.9+0.9*1.5)*2	m ² m ²	 4.320	
				RAZEM	4.320
51	KNR 4-01 d.3.0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 4-01 d.3.0320-02 1	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.6*2+1.8	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
53	KNR 2-02 d.3.1017-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fa- brycznie wykończone 1.6*2+1.8	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
54	KNR 4-01 d.3.0715-02 1	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pus- taków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 (2.6+1.5)*2*2	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
55	NNRNKB d.3.202 1134-02 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (2.6+1.5)*2*2	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
56	NNRNKB d.3.202 0838-04 1	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (2.6+1.5)*2*2	m ² m ²	 16.400	
				RAZEM	16.400
57	NNRNKB d.3.202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 2.6*1.5	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
58	NNRNKB d.3.202 1130-02 1	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.6*1.5	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
59	NNRNKB d.3.202 2806-05 1	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 2.6*1.5	m ² m ²	 3.900	
				RAZEM	3.900
60	KNR 4-01 d.3.1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2.6*1.5+(2.6+1.5)*2*1.2	m ² m ²	 13.740	
				RAZEM	13.740
61	KNR 4-01 d.3.1204-08 1	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 2.6*1.5+(2.6+1.5)*2*1.2	m ² m ²	 13.740	
				RAZEM	13.740
62	KNR 2-02 d.3.1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 2.6*1.5+(2.6+1.5)*2*1.2	m ² m ²	 13.740	
				RAZEM	13.740
63	KNR 5-08 d.3.0209-01 1	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłóże betonowe) układany w tynku 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
64	KNR 5-08 d.3.0504-05 1	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNR 5-08 d.3.0309-01 1	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
3.2W - C					
66	KNR 4-01 d.3.0819-15 2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(1.1+1.5)*2*1.6	m ²	8.320	
				RAZEM	8.320
67	KNR 4-01 d.3.0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		1.1*1.5	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
68	KNR 4-02 d.3.0132-01 2	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
69	KNR 4-02 d.3.0235-06 2	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-02 d.3.0235-08 2	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
71	KNR 4-01 d.3.0715-02 2	Tynki wewn.zwykle kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(1.1+1.5)*2*2	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
72	NNRNKB d.3.202 1134-02 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.1+1.5)*2*2	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
73	NNRNKB d.3.202 0838-04 2	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(1.1+1.5)*2*2	m ²	10.400	
				RAZEM	10.400
74	NNRNKB d.3.202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		1.1*1.5	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
75	NNRNKB d.3.202 1130-02 2	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		1.1*1.5	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
76	NNRNKB d.3.202 2805-05 2	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		1.1*1.5	m ²	1.650	
				RAZEM	1.650
77	KNR 4-01 d.3.1202-09 2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
		1.1*1.5+(1.1+1.5)*2*1.2	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
78	KNR 4-01 d.3.1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m ²		
		1.1*1.5+(1.1+1.5)*2*1.2	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
79	KNR 4-01 d.3.1204-01 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.1*1.5+(1.1+1.5)*2*1.2	m ²	7.890	
				RAZEM	7.890
80	KNR 0-13 d.3.0130-02 2	Rurociągi o śr. 25 mm	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
81	KNR 0-13 d.3.0228-01 2	Rurociągi o śr. 50 mm	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
82	KNR-W 2-15 d.3.0137-01 2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 2-15 d.3.0230-01 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 2-15 d.3.0233-03 2	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
85	KNR 5-08 d.3.0209-01 2	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm ² (podłoże betonowe) układany w tynku	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
86	KNR 5-08 d.3.0504-05 2	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3.3 Szatnia					
87	KNR 4-01 d.3.0819-15 3	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		(7.1+3)*2*1.6	m ²	32.320	
				RAZEM	32.320
88	KNR 4-01 d.3.0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m ²		
		7.1*3	m ²	21.300	
				RAZEM	21.300
89	KNR 4-01 d.3.0354-04 3	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
90	KNR 2-02 d.3.0121-03 3	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm	m ²		
		0.9*1.5	m ²	1.350	
				RAZEM	1.350
91	KNR 4-01 d.3.0711-03 3	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg- ły i pustaków (do 5m ² w 1 miej.)	m ²		
		1.35*2	m ²	2.700	
				RAZEM	2.700
92	KNR 4-01 d.3.0354-13 3	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
93	KNR 4-03 d.3.1133-02 3	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
94	KNR 4-01 d.3.0715-02 3	Tynki wewn.zwyczajnie kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi ponad 5 m2 (7.1+3)*2*2	m ² m ²	 40.400	 40.400
				RAZEM	40.400
95	NNRNKB d.3.202 1134-02 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe (7.1+3)*2*2	m ² m ²	 40.400	 40.400
				RAZEM	40.400
96	NNRNKB d.3.202 0838-04 3	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" (7.1+3)*2*2	m ² m ²	 40.400	 40.400
				RAZEM	40.400
97	NNRNKB d.3.202 1134-01 3	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7.1*3	m ² m ²	 21.300	 21.300
				RAZEM	21.300
98	NNRNKB d.3.202 1130-02 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 7.1*3	m ² m ²	 21.300	 21.300
				RAZEM	21.300
99	NNRNKB d.3.202 2806-05 3	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 7.1*3	m ² m ²	 21.300	 21.300
				RAZEM	21.300
100	KNR 4-01 d.3.1202-09 3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 7.1*3+(7.1+3)*2*1.2	m ² m ²	 45.540	 45.540
				RAZEM	45.540
101	KNR 4-01 d.3.1204-08 3	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 7.1*3+(7.1+3)*2*1.2	m ² m ²	 45.540	 45.540
				RAZEM	45.540
102	KNR 4-01 d.3.1204-01 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.1*3+(7.1+3)*2*1.2	m ² m ²	 45.540	 45.540
				RAZEM	45.540
103	KNR 4-01 d.3.0322-02 3	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
104	KNR 5-08 d.3.0209-01 3	Przewod wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku 40	m m	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
105	KNR 5-08 d.3.0504-05 3	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
106	KNR 5-08 d.3.0309-01 3	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
107	AW d.3. 3	Montaż wieszaków 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
108	AW d.3. 3	Obudowa grzejników 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4Pokój nauczycieli W-F					
109	KNR 4-01 d.4.0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		7*3	m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
110	NNRNKB d.4202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 7*3	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
111	NNRNKB d.4202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 7*3	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
112	KNR 2-02 d.41112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Wini- gam 7*3	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
113	KNR 2-02 d.41112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 7*3	m ² m ²	21.000	
				RAZEM	21.000
114	KNR 2-02 d.41113-07	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu zgrzewane 7*2+3*2	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
115	KNR 4-01 d.40819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 0.9*2	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
116	NNRNKB d.4202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 2.2*2	m ² m ²	4.400	
				RAZEM	4.400
117	KNR-W 2-15 d.40137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR-W 2-15 d.40230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNR 4-01 d.40354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR 4-01 d.40320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł 1.4	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
121	KNR 2-02 d.41017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.4	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
122	KNR 5-08 d.40504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
123	KNR 5-08 d.40309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR 4-01 d.41202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² (7+3)*2*3.2+7*3	m ² m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
125	KNR 4-01 d.41204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (7+3)*2*3.2+7*3	m ² m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
126	KNR 4-01 d.41204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7+3)*2*3.2+7.0*3	m ² m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
127	KNR 2-02 d.40121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm 4*3.2	m ² m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
128	KNR 2-02 d.41016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
129	KNR 2-02 d.40803-03	Tynki wewn.zwyczajnie kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach 12.8*2	m ² m ²	 25.600	 25.600
				RAZEM	25.600
130	NNRNKB d.4202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
131	NNRNKB d.4202 0838-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
132	KNR 2-02 d.41505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 12.8	m ² m ²	 12.800	 12.800
				RAZEM	12.800
133	KNR 2-15 d.40205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 12	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
134	S-215 0600- d.401	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 40	m m	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
135	KNR-W 2-15 d.40137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
136	KNR-W 2-15 d.40233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
137	NNRNKB d.4202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1.5*3	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
138	AW d.4	Montaż wentylatora łazienkowego elektrycznego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
5 SALA 9 i 10					
R*2; M*2; S*2					
139	KNR 4-01 d.50354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
140	KNR 4-01 d.50320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 1.4*2	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
141	KNR 2-02 d.51017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.4*2	m ² m ²	 2.800	 2.800
				RAZEM	2.800
142	KNR 5-08 d.50504-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
143	KNR 5-08 d.50309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych szczękowych w puszkach szczękowych z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
144	KNR 4-01 d.51202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 (7+3)*2*3.2+7*3	m ² m ²	 85.000	 85.000
				RAZEM	85.000
145	KNR 4-01 d.51204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności (7+3)*2*3.2+7*3	m ² m ²	 85.000	 85.000
				RAZEM	85.000
146	KNR 4-01 d.51204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7+3)*2*3.2+7.0*3	m ² m ²	 85.000	 85.000
				RAZEM	85.000
6 WIATROŁAP					
147	KNR 0-19 d.60931-08	Wymiana drzwi na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budowie - szyby bezpieczne + samozamykacz 2.1*3.2	m ² m ²	 6.720	 6.720

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
148	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2.1*2.1 2.1*3*3.2	m ² m ² m ²	RAZEM 4.410 20.160	6.720
				RAZEM	24.570
149	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 24.57	m ² m ²	24.570	
				RAZEM	24.570
150	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.1*2.1	m ² m ²	4.410	
				RAZEM	4.410
151	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2.1*3*3.2	m ² m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
152	AW d.6	Wymiana obudowy grzejnika 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR 2-15 d.6 0416-02	Grzejniki żeliwne członowe o powierzchni ogrzewalnej 2.5-5.0 m2 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
154	KNR 5-08 d.6 0516-05	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych tunelowych w obudowie z tworzyw szt. z kloszem - przykręcanych -2x40W - końcowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7HOOL					
155	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 22.1*2.1+9.5*3 22.1*2*3.2+9.5*2*3.2+3*3.2	m ² m ² m ²	74.910 211.840	
				RAZEM	286.750
156	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 286.75	m ² m ²	286.750	
				RAZEM	286.750
157	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 74.91	m ² m ²	74.910	
				RAZEM	74.910
158	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 211.84	m ² m ²	211.840	
				RAZEM	211.840
159	KNR 4-03 d.7 0606-02	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub r- strem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x20 W 8	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
160	KNR 4-03 d.7 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na betonie 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
161	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 80	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
8SALA GIMNASTYCZNA					
162	KNR 2-02 d.8 1612-03	Rusztowania ramowe warszawskie 8 m 24*12	m ² m ²	288.000	
				RAZEM	288.000
163	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 24*12 24*2*7.8+12*2*7.8 okna -4.7*2.7*8 glify 4.7*2*8*0.4+2.7*8*0.4	m ² m ² m ² m ²	288.000 561.600 -101.520 38.720	
				RAZEM	786.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
164	ORGB 2-02 d.81134-02	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt 786.8	m ² m ²	 786.800	
				RAZEM	786.800
165	KSNR 2 d.80802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach - goldband 786.8	m ² m ²	 786.800	
				RAZEM	786.800
166	KNR 2-02 d.81505-03	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowa- niem, 2-krotne 786.8	m ² m ²	 786.800	
				RAZEM	786.800
167	AW d.8	Wymiana obudowy skrzynki elektrycznej do 2 m2 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNR 4-01 d.80354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.7*8	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
169	KNR-W 4-01 d.81216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 24*12	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
170	KNR-W 4-01 d.80819-06	Oczyszczenie deszczulek 24*12	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
171	KNR 4-01 d.80816-04	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek malowanych lakierem chemoutwardzalnym 24*12	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
172	KNR 3 d.80807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 24*12	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
173	AW d.8	Demontaż użytkowy i ponowny montaż po malowaniu drabinek gimnastycznych 18	szt szt	 18.000	
				RAZEM	18.000
9 Wymiana i naprawa okien i drzwi aluminiowych					
174	AW d.9	Naprawa 100 szt okien PCV 4- skrzydłowych (400 skrzydeł - 100 okien) 100	szt szt	 100.000	
				RAZEM	100.000
175	KNR 0-19 d.90929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 2.38*2.09	m ² m ²	 4.974	
				RAZEM	4.974
176	KNR 0-19 d.90931-07	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe oszklone na budowie 1.54*2.7*2+1.54*2.83	m ² m ²	 12.674	
				RAZEM	12.674
177	KNR 0-19 d.90931-11	Wymiana stolarki na witryny aluminiowe oszklone na budowie 1.78*2.08*2	m ² m ²	 7.405	
				RAZEM	7.405