

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne</b>			
1	KNNR 1 d.1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 254/1000	km km	 0.254	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.254</b>
2	KNNR 1 d.1 0201-09	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. <grunt przznaczone do wywozu na zwalke> 1168.0*95%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1109.600	
					<b>RAZEM</b>	<b>1109.600</b>
3	KNNR 1 d.1 0301-01	D-02.01.01	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. I-II) <grunt przeznaczony na zwalke>1168*5%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 58.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>58.400</b>
4	KNNR 1 d.1 0209-11	D-02.03.01	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1.20 m3 w gr.kat. I-II <grunt przeznaczony do wbudowania w nasypy> 8.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.400	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
5	KNNR 1 d.1 0208-02	D-02.01.01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) <nadwyżka gruntu z robót ziemnych> 1109.6+58.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1168.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1168.000</b>
6	KNNR 1 d.1 0311-03	D-02.03.01	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II ułożonego wzdłuż nasypu 8.4*5%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.420	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
7	KNNR 1 d.1 0408-03	D-02.03.01	Zagęszczanie nasypów z gruntu syckiego kat.I-II zagęszczarkami 0.42	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.420	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.420</b>
8	KNNR 1 d.1 0407-01	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II 8.4*95%	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 7.980	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.980</b>
<b>2</b>			<b>Podbudowy</b>			
9	KNNR 6 d.2 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni <typ D - ciąg pieszo-jezdny> 630.0 <parking> 411.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 630.000 411.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>1041.000</b>
10	KNNR 6 d.2 0112-02	D-04.02.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - zwiększone do 82 cm Krotność = 3.28 <typD - ciąg pieszo-jezdny> 630.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 630.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
11	KNNR 6 d.2 0112-02	D-04.02.01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - zwiększone do gr. 50 cm Krotność = 2 <parking> 411.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 411.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>411.000</b>
12	KNNR 6 d.2 0113-01	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm <parking> 367.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 367.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>367.000</b>
13	KNNR 6 d.2 0113-05	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm <parking> 367.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 367.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>367.000</b>
14	KNNR 6 d.2 0113-06	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zwiększone do 20 cm Krotność = 1.334 <typ D - ciąg pieszo-jezdny> 630.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 630.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>630.000</b>
<b>3</b>			<b>Ławy, krawężniki, obrzeża, i nawierzchnie</b>			
15	KNR 2-31 d.3 0402-04	D-08.05.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem z betonu C12/15 0.04*155.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.200	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.200</b>
16	KNNR 6 d.3 0401-05	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej 155.0	m m	 155.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>155.000</b>
17	KNNR 6 d.3 0404-04	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 508.0	m m	 508.000	

## TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

Lp.	Podst	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>508.000</b>
18	KNNR 6	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3	0502-03		<ciąg piesz-jezdny> 630.0	m <sup>2</sup>	630.000	
			<parking> 367.0	m <sup>2</sup>	367.000	
					<b>RAZEM</b>	<b>997.000</b>