

Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 kanalizacja telefoniczna PETROTEL			
1.1 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych dwuelementowych, SK-1, grunt kategorii III	1		szt
1.2 TPSA 40/401/1 (1) Mechaniczna rozbiorka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKR-1, studnia prefabrykowana	1		szt
1.3 KNR 502/201/3 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii III, przepust rurą dwudzielną A120PS R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	17		m
1.4 KNR 502/201/8 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii IV, przepust rurą dwudzielną A160PS R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	72		m
1.5 KNR 502/201/8 Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym, grunt kategorii IV, przepust rurą dwudzielną R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	40		m