

Tabela wartości elementów scalonych

Strona 1

| Element kosztorysu | CP | Wartość |
|-----------------------------------|------------|---------|
| 1. Roboty przygotowawcze i ziemne | 45233252-0 | |
| 2. Chodnik z kostki CREATIV | | |
| 3. Chodnik z płyt betonowych | | |
| 4. Jezdnia i parking, zjazd | | |
| 5. Plac zabaw | | |

Wyniki kosztorysu

| |
|----------------------------------|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
| |
| VAT % |
| Całkowita wartość wyceny |

Budowa przedszkola wraz z biblioteką publiczną oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem towarzyszącym (plac zabaw, droga wewnętrzna, zjazd, miejsca parkingowe)

Tabela przedmiaru robót

| Lp | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWIOR | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|---|------------------------|--------------|--|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne | | | | | |
| [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic] | | | | | |
| 1 | BCD D-01.01.01-2 | | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) | ha | 0.1200 |
| | | | cały teren: 0,12 | | 0.1200 |
| 2 | BCD D-01.03.02-1 | | Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 9.0000 |
| | | | zjazd: 4*2+2*1*1*0,5 | | 9.0000 |
| 3 | BCD D-01.03.35-0 | | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km | m3 | 0.7200 |
| | | | 9*0,08 | | 0.7200 |
| 4 | BCD D-02.01.01-6 | | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km | m3 | 1374.6040 |
| | | | -pod wymianę gruntu: (30,55+310+425,3)*1,2+(1,2*1,8*0,5)*(15+158+144) | | 1261.3800 |
| | | | pod plac zabaw: 370*0,295 | | 109.1500 |
| | | | pod chodnik z płyt: 19,4*0,21 | | 4.0740 |
| 5 | BCD D-02.03.01-4 | | Wykonanie nasypów (wymiana gruntu), mechanicznie z gruntu kat. I-II (piasek), z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw | m3 | 1088.8850 |
| | | | pod chodnik: (310+19,4)*1+1*0,8*0,5*158 | | 392.6000 |
| | | | pod jezdnię, parking, zjazd: 455,85*0,9+0,9*1,8*0,5*(144+15) | | 539.0550 |
| | | | poza krawężnikiem i obrzeżem: 158*0,2*1,8*0,5+(144+15)*0,9*1,8*0,5 | | 157.2300 |
| Dział nr 2. Chodnik z kostki CREATIV | | | | | |
| 6 | BCD D-04.04.01-2 | | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm | m2 | 310.0000 |
| | | | 310 | | 310.0000 |
| 7 | BCD D-08.02.02-2 | | Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 310.0000 |
| 8 | BCD D-08.03.01-0 | | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 158.0000 |
| Dział nr 3. Chodnik z płyt betonowych | | | | | |
| 9 | BCD D-04.04.01-2 | | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm | m2 | 19.4000 |
| | | | 19,4 | | 19.4000 |

| Lp | Kod pozycji przedmiaru | Numer STWIOR | Nazwa, opis i obliczenie ilości robót | J.m. | Ilość j.m. |
|---|------------------------|--------------|---|------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | BCD D-08.02.01-0 | | Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 19.4000 |
| | | | 19,4 | | 19.4000 |
| 11 | BCD D-08.03.01-0 | | Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 9.0000 |
| | | | 9 | | 9.0000 |
| Dział nr 4. Jezdnia i parking, zjazd | | | | | |
| 12 | BCD D-04.06.01-0 | | Wykonanie podbudowy z chudego betonu, beton C12/15 (B-15), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 455.8500 |
| | | | 425,3+30,55 | | 455.8500 |
| 13 | BCD D-05.03.23-3 | | Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 455.8500 |
| | | | 455,85 | | 455.8500 |
| 14 | BCD D-08.01.01-0 | | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) | m | 159.0000 |
| | | | 144+15 | | 159.0000 |
| Dział nr 5. Plac zabaw | | | | | |
| 15 | BCD D-05.03.07-0 | | Wykonanie nawierzchni z granulatu EPDM grubość warstwy 1,0 cm | m2 | 370.0000 |
| | | | 370 | | 370.0000 |
| 16 | BCD D-05.03.07-0 | | Wykonanie warstwy z granulatu SBR 2-8 grubość warstwy 3,5 cm | m2 | 370.0000 |
| | | | 370 | | 370.0000 |
| 17 | BCD D-04.02.03-1 | | Wykonanie warstwy odcinającej z miazgi kamiennego, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm | m2 | 370.0000 |
| | | | 370 | | 370.0000 |
| 18 | BCD D-04.04.02-1 | | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 370.0000 |
| | | | 370 | | 370.0000 |
| 19 | BCD D-04.02.01-0 | | Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku mechanicznie, grubość warstwy 10 cm | m2 | 370.0000 |
| | | | 370 | | 370.0000 |
| 20 | BCD T-02.04.07-0 | | Ułożenie warstwy separacyjnej z geotekstylu dla wzmocnienia podłoża | m2 | 380.2000 |
| | | | 370+102*0,1 | | 380.2000 |
| 21 | BCD D-08.03.01-0 | | Ustawienie obrzeży plastikowych o wymiarach 20x6 cm | m | 102.0000 |
| | | | 102 | | 102.0000 |

Budowa przedszkola wraz z biblioteką publiczną oraz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem towarzyszącym (plac zabaw, droga wewnętrzna, zjazd, miejsca parkingowe)

Kosztorys uproszczony

| Opi | J.m | Ilość | Cen | Wartość |
|--|-----|-----------|-----|---------|
| Element nr 1. Roboty przygotowawcze i ziemne [CPV: 45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic] | | | | |
| 1. BCD D-01.01.01-21 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych) | ha | 0.1200 | | |
| 2. BCD D-01.03.02-16 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 9.0000 | | |
| 3. BCD D-01.03.35-01 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodami na odl. do 1 km | m3 | 0.7200 | | |
| 4. BCD D-02.01.01-64 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na odl. 10 km | m3 | 1374.6040 | | |
| 5. BCD D-02.03.01-41 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie nasypów (wymiana gruntu), mechanicznie z gruntu kat. I-II (piasek), z transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą | m3 | 1088.8850 | | |
| Razem wartość elementu nr 1 | | | | |
| Element nr 2. Chodnik z kostki CREATIV | | | | |
| 6. BCD D-04.04.01-22 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm | m2 | 310.0000 | | |
| 7. BCD D-08.02.02-21 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie chodników z kostki brukowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 310.0000 | | |
| 8. BCD D-08.03.01-02 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 158.0000 | | |
| Razem wartość elementu nr 2 | | | | |
| Element nr 3. Chodnik z płyt betonowych | | | | |
| 9. BCD D-04.04.01-22 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna, grubość warstwy 10 cm | m2 | 19.4000 | | |
| 10. BCD D-08.02.01-04 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | 19.4000 | | |
| 11. BCD D-08.03.01-02 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m | 9.0000 | | |

| Opi | J.m | Ilość | Cen | Wartość |
|--|-----|----------|-----|---------|
| Razem wartość elementu nr 3 | | | | |
| Element nr 4. Jezdnia i parking, zjazd | | | | |
| 12. BCD D-04.06.01-04 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie podbudowy z chudego betonu, beton C12/15 (B-15), pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i polewanie wodą, grubość warstwy po | m2 | 455.8500 | | |
| 13. BCD D-05.03.23-32 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem | m2 | 455.8500 | | |
| 14. BCD D-08.01.01-02 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu C8/10 (B-10) | m | 159.0000 | | |
| Razem wartość elementu nr 4 | | | | |
| Element nr 5. Plac zabaw | | | | |
| 15. BCD D-05.03.07-01 Wykonanie nawierzchni z granulatu EPDM grubość warstwy 1,0 cm | m2 | 370.0000 | | |
| 16. BCD D-05.03.07-01 Wykonanie warstwy z granulatu SBR 2-8 grubość warstwy 3,5 cm | m2 | 370.0000 | | |
| 17. BCD D-04.02.03-13 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie warstwy odcinającej z mialu kamiennego, zagęszczanej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm | m2 | 370.0000 | | |
| 18. BCD D-04.04.02-12 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 370.0000 | | |
| 19. BCD D-04.02.01-01 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku mechanicznie, grubość warstwy 10 cm | m2 | 370.0000 | | |
| 20. BCD T-02.04.07-01 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Ułożenie warstwy separacyjnej z geotekstyli dla wzmocnienia podłoża | m2 | 380.2000 | | |
| 21. BCD D-08.03.01-01 [SEKOCENBUD BCD 2011_3] Ustawienie obrzeży plastikowych o wymiarach 20x6 cm | m | 102.0000 | | |
| Razem wartość elementu nr 5 | | | | |

Wyniki kosztorysu

| |
|---|
| Razem wartość pozycji kosztorysu |
| |
| |
| Całkowita wartość wyceny |