

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rozbudowa Szkoły Podstawowej - Branża elektryczna				
1 Rozdzielnia RG - rozbudowa				
	1 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RG	szt.		
d.1				
	1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
2 Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RG				
	2 Rury winiđurowe o śr. do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	m		
d.2				
	30	m	30.00	
			RAZEM	30.00
	3 Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamknię-	m		
d.2	tych - 5xDY6			
	150	m	150.00	
			RAZEM	150.00
	4 Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski	szt. żył		
d.2	lub łożce			
	5	szt. żył	5.00	
			RAZEM	5.00
3 Tablica rozdzielcza - RD				
	5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg (RD)	szt.		
d.3				
	1	szt.	1.00	
			RAZEM	1.00
	6 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaż w RD	szt.		
d.3				
	15	szt.	15.00	
			RAZEM	15.00
4 Instalacja elektryczna - obwody zasilane z RD				
	7 Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 ceg. w ścianach z cegły	otw.		
d.4				
	16	otw.	16.00	
			RAZEM	16.00
	8 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.4	tynku betonowym - przewód YDYp 3*1.5			
	500	m	500.00	
			RAZEM	500.00
	9 Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w	m		
d.4	tynku betonowym - przewód YDYp 3*2.5			
	520	m	520.00	
			RAZEM	520.00
	10 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cemen-	szt.		
d.4	towej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym			
	49	szt.	49.00	
			RAZEM	49.00
	11 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm	szt.		
d.4				
	49	szt.	49.00	
			RAZEM	49.00
	12 Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej -wylącz-	szt.		
d.4	nik p.t.			
	9	szt.	9.00	
			RAZEM	9.00
	13 Łączniki dwubiegunowe	szt.		
d.4				
	6	szt.	6.00	
			RAZEM	6.00
	14 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe	szt.		
d.4	końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2			
	36	szt.	36.00	
			RAZEM	36.00
	15 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie	szt.		
d.4	do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym			
	9	szt.	9.00	
			RAZEM	9.00
	16 Łączniki schodowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.4				
	8	szt.	8.00	
			RAZEM	8.00
	17 Oprawy świetlówkowe - SRS	kpl.		
d.4				

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49		kpl.	49.00	
			RAZEM	49.00
18	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa	kpl.		
d.4				
9		kpl.	9.00	
			RAZEM	9.00
19	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2.5 mm ² pod zaciski	szt. żył		
d.4	lub bolce			
36		szt. żył	36.00	
			RAZEM	36.00
5 Instalacja odgromowa				
20	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat. gruntu III	m		
d.5				
89		m	89.00	
			RAZEM	89.00
21	Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome	m		
d.5				
30		m	30.00	
			RAZEM	30.00
22	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu in-	m		
d.5	nym niż beton			
40		m	40.00	
			RAZEM	40.00
23	Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe	m		
d.5				
40		m	40.00	
			RAZEM	40.00
24	Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównaw-	szt.		
d.5	czych montowane na dachu			
9		szt.	9.00	
			RAZEM	9.00
25	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połą-	szt.		
d.5	czenie pręt-płaskownik			
2		szt.	2.00	
			RAZEM	2.00
26	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z	szt.		
d.5	pręta o śr do 10 mm na dachu			
14		szt.	14.00	
			RAZEM	14.00
27	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z	szt.		
d.5	bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia			
2		szt.	2.00	
			RAZEM	2.00
6 Instalacja połączeń wyrównawczych				
28	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach	m		
d.6	ściennych na podłożu innym niż drewno			
30		m	30.00	
			RAZEM	30.00
29	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z	szt.		
d.6	bednarki o przekroju do 120 mm ² na ścianie lub konstrukcji zbrojenia			
2		szt.	2.00	
			RAZEM	2.00
30	Uchwyty uziemiające skręcane na rurach o śr. do 30 mm	szt.		
d.6				
10		szt.	10.00	
			RAZEM	10.00
31	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z	otw.		
d.6	betonu			
2		otw.	2.00	
			RAZEM	2.00