

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
1	45112723-9	ROBOTY ZIEMNE			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m ²		
d.1	0101-01				
	0101-02	15*25	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
2	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 35 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.1	0105-01				
	0105-02	15*25	m ²	375.000	
				RAZEM	375.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km lub na odkład; grunt kat. I-II	m ³		
d.1	0239-01	poz.1*0.35	m ³	131.250	
				RAZEM	131.250
2		MONTAŻ URZĄDZEN ZABAWOWYCH			
4		Zakup i montaż - Piramida linowa	szt		
d.2	wycena indywidualna				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Zakup i montaż - Piaskownica statek	szt		
d.2	wycena indywidualna				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		Zakup i montaż - Bujak konik	szt		
d.2	wycena indywidualna				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Zakup i montaż - Huśtawka potróna	szt		
d.2	wycena indywidualna				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Zakup i montaż - Tablica regulaminowa	szt		
d.2	wycena indywidualna				
	1		szt	1.000	
				RAZEM	1.000