

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabe 10 par)	m		
		378	m	378.000	
				RAZEM	378.000
2	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel 3 parowy)	m		
		102	m	102.000	
				RAZEM	102.000
3	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel 2 parowy)	m		
		46	m	46.000	
				RAZEM	46.000
4	ZN-97/TP S.A.-040 0502-08	Układanie kabla wypełnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypnym mechanicznie w gruncie kat. III, kabele średnicy do 30 mm, układanie każdego następnego kabla	m		
		1156	m	1156.000	
				RAZEM	1156.000
5	KNR 5-02 0201-05	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III, przepust rurą PCWB Fi-100 mm	m		
		166	m	166.000	
				RAZEM	166.000
6	KNR 5-02 0201-03	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III, przepust rurą dwudzielną HDPE	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
7	ZN-97/TP S.A.-040 0705-01	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złącz.		
		1	złącz.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	ZN-97/TP S.A.-040 0705-01	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 10 parach	złącz.		
		16	złącz.	16.000	
				RAZEM	16.000
9	ZN-97/TP S.A.-040 0603-01	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych uszczelnionych i nieuszczelnionych o 10 parach zacisków w zespole	zesp.		
		1	zesp.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	ZN-97/TP S.A.-040 0502-07	Demontaż nieczynnych kabli	m		
		459	m	459.000	
				RAZEM	459.000