

Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji telefonicznej Różana PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji telefonicznej kolidującej z projektowaną drogą budową ulicy Różanej					
1		Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji telefonicznej kolidującej z projektowaną drogą budową ulicy Różanej			
1	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami	m		
d.1	0201-03	wykopem otwartym w gruncie kat. III - przepust rurą dwudzielną 120mm 34	m	34.0000	
				RAZEM	34.0000
2	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami	m		
d.1	0201-03	wykopem otwartym w gruncie kat. III - przepust rurą dwudzielną 160mm 56	m	56.0000	
				RAZEM	56.0000
3	KNR 5-01	Podwyższenie o 20 cm wjazdu studni 500x1000 - regulacja wysokościowa	szt.		
d.1	0505-05	studni 5	szt.	5.0000	
				RAZEM	5.0000