

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa ulicy Słowackiego od ul. Wspólnej do Działkowej					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1	0112-02	nawierzchnie placów postojowych	ha	0.0820	
		0.0820			
				RAZEM	0.0820
2		Roboty ziemne			
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.25	m ³		
d.2	0201-04	m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³	271.5000	
		- 50% mechanicznie			
		271.50			
				RAZEM	271.5000
3	KNNR 1	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt	m ³		
d.2	0301-02	kat. III)	m ³	271.5000	
		- 50% ręcznie			
		271.50			
				RAZEM	271.5000
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowylad-	m ³		
d.2	0208-02	dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³	543.0000	
		Krotność = 4			
		543			
				RAZEM	543.0000
5	KNNR 1	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samocho-	m ³		
d.2	0311-02	dami samowyladowczymi	m ³	20.0000	
		Grunt z wykopu			
		20			
				RAZEM	20.0000
6	KNNR 1	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijakami mechanicznymi	m ³		
d.2	0408-02		m ³	20.0000	
		20			
				RAZEM	20.0000
3		Podbudowa			
7	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-	m ²		
d.3	0103-01	IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	856.9400	
		- droga - 725.84m ²			
		- zjazdu - 131,10m ²			
		856.94			
				RAZEM	856.9400
8	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.3	0104-02		m ²	688.8600	
		688.86			
				RAZEM	688.8600
9	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.15 cm	m ²		
d.3	0104-01		m ²	131.1000	
		131.10			
				RAZEM	131.1000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²		
d.3	0113-06	Krotność = 1.33	m ²	688.8600	
		688.86			
				RAZEM	688.8600
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-06		m ²	131.1000	
		131.10			
				RAZEM	131.1000
4		Nawierzchnia			
12	KNNR 6	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.4	0502-03	mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	639.5400	
		639.54			
				RAZEM	639.5400
13	KNNR 6	Nawierzchnia na zjazdach z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na	m ²		
d.4	0502-03	podsypance cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	131.1000	
		131.10			
				RAZEM	131.1000
14	KNNR 6	Ścieki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-	m ²		
d.4	0502-03	piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	49.3200	
		49.32			
				RAZEM	49.3200
15	KNNR 6	Ławy z betonu B-10 pod krawężniki	m ³		
d.4	0605-02		m ³	14.0400	
		14.04			
				RAZEM	14.0400
5		Krawężniki			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNNR 6 d.5 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 296	m m	296.0000	
				RAZEM	296.0000
17	KNNR 6 d.5 0401-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce piaskowej 111	m m	111.0000	
				RAZEM	111.0000
6		Chodniki			
18	KNNR 6 d.6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 8	m ² m ²	8.0000	
				RAZEM	8.0000
19	KNNR 6 d.6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 8	m ² m ²	8.0000	
				RAZEM	8.0000
20	KNNR 6 d.6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8	m ² m ²	8.0000	
				RAZEM	8.0000
7		Trawnik			
21	KNR 2-21 d.7 0202-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym 518	m ² m ²	518.0000	
				RAZEM	518.0000
22	KNR 2-21 d.7 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.0518	ha ha	0.0518	
				RAZEM	0.0518
23	KNR 2-21 d.7 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 0.0519	ha ha	0.0519	
				RAZEM	0.0519
24	KNR 2-21 d.7 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 518	m ² m ²	518.0000	
				RAZEM	518.0000
8		Oznakowanie stałe			
25	KNNR 6 d.8 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 4	szt. szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
26	KNNR 6 d.8 0702-07	Pionowe znaki drogowe - drogowaskazy jednoramienne o pow. ponad 0.3 m ² - E17a i E18a 4	szt. szt.	4.0000	
				RAZEM	4.0000
9		Roboty różne			
27	KNNR 6 d.9 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych przy objętości betonu w jednym miejscu do 0.1 m ³ 6	m ³ m ³	6.0000	
				RAZEM	6.0000
28	KNNR 1 d.9 0307-01	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II 40	m ³ m ³	40.0000	
				RAZEM	40.0000
29	KNNR 4 d.9 1005-03	Sieci wodociągowe - rury stalowe o złączach spawanych o śr.zewnętrznej i grub. ścianek 159/5.6 mm 10	m m	10.0000	
				RAZEM	10.0000
30	KNNR 1 d.9 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 40	m ³ m ³	40.0000	
				RAZEM	40.0000