

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji telefonicznej kolidującej z projektowaną drogą budową ulicy Słowackiego					
1		Zabezpieczenie istniejącej kanalizacji telefonicznej kolidującej z projektowaną drogą budową ulicy Słowackiego			
1	KNR 5-02 d.1 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - przepust rurą dwudzielną 120mm 7	m		
			m	7.0000	
				RAZEM	7.0000
2	KNR 5-02 d.1 0201-03	Wykonanie przepustów rurą dwudzielna pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III - przepust rurą dwudzielną 160mm 62	m		
			m	62.0000	
				RAZEM	62.0000
3	KNR 5-01 d.1 0505-05	Podwyższenie o 20 cm wjazdu studni 500x1000 - regulacja wysokościowa studni 9	szt.		
			szt.	9.0000	
				RAZEM	9.0000