

# Książka Przedmiarów

## 1. Przebudowa i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej

1	<i>KNR 5-01 0401-02-020</i> <i>Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 dwuelementowych. Grunt kategorii III</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
2	<i>KNR 5-01U 0322-01-020</i> <i>Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabł. Rama studni ciężka lub podwójna</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 szt
3	<i>KNR 5-01U 0102-01-040</i> <i>Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucz. w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji, 1rura w warstwie, 1 otwór w ciągu</i> <i>krotność= 1,000</i>	22,000 m
4	<i>KNR TP39 0303-11-043</i> <i>Budowa rurociągu kablowego z 1 rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruntach kat. III-IV</i> <i>krotność= 1,000</i>	0,031 km
5	<i>KNR 5-01U 0701-01-171</i> <i>Montaż złączy przelotowych na kablu o 10 parach wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabł. z zastosowaniem pojed. łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn.</i> <i>krotność= 1,000</i>	2,000 złącze
6	<i>KNR 5-02 0201-03-040</i> <i>Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat. III. Przepust rurą dwudzielną</i> <i>krotność= 1,000</i>	158,000 m
7	<i>KNR 5-02 0201-03-040</i> <i>Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat. III. Przepust rurą dwudzielną</i> <i>krotność= 1,000</i>	23,000 m

- |   |                                                                                                                                                                |           |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8 | <i>KNR 5-01 0505-06-020</i><br><i>Podwyższenie o 20 cm ram 600x1000</i><br><i>krotność= 1,000</i>                                                              | 9,000 szt |
| 9 | <i>KNR 5-01U 0401-01-020</i><br><i>Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-1 przy</i><br><i>przebudowie</i><br><i>krotność= 1,000</i> | 2,000 szt |