

PRZEDMIAR ROBÓT

budowa ulicy Szacherskiego w Nowych Proboszczewicach na odcinku od ul. Floriańskiej do rzeki Wierzbicy

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8		
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	ha	0,52
2	D.01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I PRZEPUSTÓW	-	-
2.1		ROZEBRANIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	3,00
2.2		ROZEBRANIE ŁAW POD KRAWĘŻNIKI Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m3	0,70
2.3		ROZEBRANIE OBRZEŻY BETONOWYCH 8X30CM Z ZAŁADUNKIEM I ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	mb	3,0
2.4		ROZEBRANIE CHODNIKÓW Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6CM Z ODWOZEM GRUZU POZA PLAC BUDOWY NA ODL. DO 10 km	m2	4,5
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5		
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODKŁAD NA ODL. DO 10 km	m3	300,70
		D.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE		
4	D.03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA	-	-
4.1		ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANIE MECHANICZNIE ZE ZŁOŻENIEM UROBKU NA ODKŁAD NA PLACU BUDOWY	m3	24,66
4.2		UMOCNIENIE PIONOWYCH ŚCIAN WYKOPÓW LINIOWYCH ŁĄCZNIE Z ROZBIÓRKĄ	m2	50,62
4.3		PODŁOŻA POD KANAŁY I OBIEKTY Z PIASKU O GR. 15CM	m3	2,89
4.4		OSYPKA I ZASYPKA KANAŁÓW PIASKIEM 25CM PONAD RURĘ	m3	4,18

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
4.5		ZASYPANIE WYKOPU LINIOWEGO I OBIEKTOWEGO GRUNTEM Z WYKOPU WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM	m3	13,55
4.6		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 315 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	1,90
4.7		UŁOŻENIE KANAŁÓW Z RUR PVC 200 SN8 ŁĄCZONYCH NA WCISK I USZCZELKĘ	mb	7,80
4.8		STUDNIE REWIZYJNE Z KRĘGÓW BETONOWYCH FI 1200 W GOTOWYM WYKOPIE Z WŁĄŻEM CIĘŻKIM D400	szt	1,00
4.9		STUDZIENKI ŚCIEKOWE ULICZNE Z KREGÓW BETONOWYCH FI 500 Z OSADNIKIEM 1,0M	szt	2,00
4.10		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 315	mb	2,00
4.11		WYKONANIE PRÓBY WODNEJ SZCZELNOŚCI KANAŁÓW FI 200	mb	7,8
4.12		ZAŁADOWANIE I WYWÓZ NADMIARU ZIEMI Z WYKOPÓW NA ODLEGŁOŚĆ DO 10KM	m3	24,66
4.13		WYKONANIE WYLOTU WG KPED 02.16 Z KRATA ZABEZPIECZAJĄCĄ	kpl	1,00
4.14	D.03.10.01	UŁOŻENIE MATERACY SIATKOWO-KAMIENNYCH O GR.23CM NA GEOWŁÓKNINIE SEPARACYJNEJ I PODSYPCE PIASKOWO-ŻWIROWEJ O GR. 20CM	m3	20,00
5	D.03.02.01a	REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ, TELEFONICZNEJ, PRZEŁOŻENIA LINI TELEFONICZNEJ ORAZ REGULACJI ZASUW WODOCIĄGOWYCH	-	-
5.1		MONTAŻ RUR OSŁONOWYCH DWUDZIELNYCH A 160PS	mb	21,00
5.2		REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ	szt	4,00
5.3		REGULACJA ZASUWY WODOCIĄGOWEJ	szt	3,00
		D.04.00.00 PODBUDOWY CPV 45233000-9		
6	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-
6.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE DROGI I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH	m2	574,40
7	D.04.02.01	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE	-	-
7.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU POD CHODNIKIEM GR. 10 cm	m2	123,30
7.2	D.04.05.01	ULEPSZENIE PODŁOŻA KRUSZYWEM NATURALNYM STABILIZOWANYM CEMENTEM O WYTRZYMAŁOŚCI Rm=2,5MPa GR. WARSTWY 15CM PO ZAGĘSZCZENIU (MIESZANKA Z WYTWÓRNI)	m2	451,10
8	D.04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
8.1		WYKONANIE POBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD DROGĄ GRUBOŚCI 20 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	451,10
8.2		WYKONANIE POBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO ŁAMANEGO 0/31.5 STAB. MECH. POD KONSTRUKCJĄ ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH GRUBOŚCI 15 cm PO ZAGĘSZCZENIU	m2	123,30
9	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-
9.1		SKROPIENIE POBUDOWY Z KRUSZYWA ŁAMANEGO EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.5-0.7 kg/m2	m2	451,10
9.2		SKROPIENIE WARSTW BITUMICZNYCH POD WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0.3-0.5 kg/m2	m2	451,10

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9		
10	D.05.03.05	NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-
10.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 16W - WARSTWA WIAŻĄCA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	451,10
10.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z BETONU ASFALTOWEGO Z AC 8S - WARSTWA ŚCIERAŁNA - GRUBOŚĆ WARSTWY 4 CM	m2	451,10
11	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-
11.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUBOŚCI 8 cm (KOLOR CZERWONY) NA PODSYPCE CEM. PIASKOWEJ 1:4 GRUBOŚCI 3 cm	m2	123,30
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9		
12	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-
12.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15/30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	33,80
12.2		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	237,00
13	D.08.05.02	ŚCIEKI ULICZNE	-	-
13.1		ŚCIEK ULICZNY Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ Z 3 RZĘDÓW KOSTKI BET. GR. 8CM	mb	80,90
		D.09.00.00 ZIELEŃ DROGOWA		
14	D.09.01.01	ZIELEŃ DROGOWA	-	-
14.1		HUMUSOWANIE GR. 10CM I OBSIANIE TRAWĄ TERENÓW ZIELONYCH	m2	426,70

.....
(podpis kosztorysanta)