

Kosztorysowanie FORTE 3.0
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 6905 PARZEŃ KAMIONKI - STARA BIAŁA –
GRANICA MIASTA PŁOCK ETAPI na odcinku od granicy Miasta Płocka do ul. Kmicica
W ZAKRESIE BUDOWY ŚCIEŻKI PIESZO ROWEROWEJ W MIEJSCOWOŚCI BIAŁA,
GM. STARA BIAŁA, POW. PŁOCKI

Identyfikator kosztorysu: 37-PR-14

W1 Przedmiar robót

wyk.dn.2014-05-05 str. 7

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	D01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45100000-8		
1.1	D01.01.01 ROBOTY POMIAROWE		
1	KNR 2-01 119-3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym D01.01.01.01	1 km	0,537
1.2	D01.03.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	KNNR 6 806-8 Rozebranie obrzeży betonowych o wym.8x30 cm na podsypce piask. D01.03.02.19	100 m	0,360
3	KNNR 6 805-8 Rozebranie chodników z polbruku na podsypce cementowo-piaskowej D01.03.02.11	100 m2	0,200
4	KNNR 6 802-2 Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr.15 cm, mechaniczne D01.03.02.01	100 m2	0,120
5	KNNR 6 803-2 Rozebranie nawierzchni ręcznie z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej D01.03.02.08	100 m2	0,150
6	KNNR 6 806-2 Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cement.-piaskowej D01.03.02.17	100 m	0,320
1.3	D01.02.00 ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY		
7	KNNR 1 113-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr. warstwy do 15 cm D01.02.02	100 m3	2,106

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1.4	D01.03.25 USUNIĘCIE ZADRRZEWIEN Z TRANSPORTEM NA ODL. DO 1KM.		
8	KNNR 1 101-1 Mechaniczne ścinanie drzew z karczow. pni - średnica drzew 10-15 cm D01.03.25.01	100 szt	0,030
9	KNNR 1 101-2 Mechaniczne ścinanie drzew z karczow. pni - średnica drzew 16-25 cm D01.03.25.03	100 szt	0,030
10	KNNR 1 101-5 Mechaniczne ścinanie drzew z karczow. pni - średnica drzew 46-55 cm D01.03.25.05	100 szt	0,010
1.5	D01.03.35 WYWIEZIENIE GRUZU Z TERENU ROZBIÓRKI SAMOCH. NA ODL. DO 5KM.		
11	KNR 4-01 108-11 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samoch. Samowyład. na odl. do 1 km D01.03.35.01	1 m3	2,300
12	KNR 4-01 108-12 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samoch. Samo wył. - każdy następ.1km D01.03.35.02	1 m3	2,300
2	D02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8		
13	KNNR 1 201-2 Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km koparki o pojem. łyżki 0.15 m3, grunt kat.III D02.01.01.61	100 m3	1,436
14	KNNR 1 301-2 Ręczne roboty ziemne - wykopy, poprzeczne na przerzut z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu III D02.01.01.81	100 m3	0,615
15	KNNR 1 301-1 Wykonanie nasypów mech. z gruntu kat. II z transportem urobku na nasyp samoch. odl. 1 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu, zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczonych wodą. D02.03.01.01	100 m3	0,430
3	D04.00.00 POBUDOWY kod CPV 45233000-9		
3.1	D04.01.02 PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA		
16	KNNR 6 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV D04.01.02.01	100 m2	15,655

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
3.2	D04.05.01 PODBUDOWY Z KRUSZYW NATURALNYCH		
17	KNNR 6 112-6 Podbud. z kruszyw naturaln. warstwa górna, gr.warstwy po zagęszcz.15cm D04.04.01.23	100 m2	15,305
3.3	D-04.05.01 PODBUDOWY Z KRUSZYW ULEPSZONYCH CEMENTEM		
18	KNNR 6 111-1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grunto-cement przygot. w betoniarnie w miejscu wbudowania o wytrzymał. Rm= 2,5 MPa, gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm D-04.05.01.31	100 m2	0,350
4	D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233142-6		
4.1	D-06.02.02 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI		
19	KNNR 6 605-7 Przepusty rurowe pod zjazdami rury betonowe o średnicy 50 cm ze stopką ułożonych na ławie z pospółki grb. 20cm (po zagęszczeniu) D-06.02.01.03	100 m	0,385
4.2	D-06.01.01 UMOCNIE NIE POWIERZCHNIOWE HUMUSEM I OBSIANIEM		
20	KNNR 1 503-5 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów, grunt kat.I-III D-06.01.01.03	100 m2	10,120
21	KNNR 1 507-3 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej D-06.1.01.21	100 m2	10,120
4.3	D-06.04.01 OCZYSZCZENIE ROWÓW		
22	KNNR 6 1302-2 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp, gr. namułu 20 cm D-06.04.01.02	100 m	0,250
5	D-08.00.00 NAWIERZCHNIA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ kod CPV 45233000-0		
5.1	D08.02.02 CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ		
23	KNNR 6 502-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, wypełnienie spoin piaskiem D08.02.02.21	100 m2	11,020
24	KNNR 6 502-2 Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej gr.6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm, wypełnienie spoin piaskiem D08.02.02.22	100 m2	4,285

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
25	KNNR 6 502-3 Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem D08.02.02.31	100 m2	0,350
5.2	D08.03.01.01 OBRZEŻA BETONOWE		
26	KNNR 6 404-5 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 2cm, wypełnienie spoin zaprawą cementową D08.03.01.21	100 m2	10,995
5.3	D08.01.01 ŁAWY BETONOWE		
27	KNNR 6 605-2 Ławy betonowe z oporem pod obrzeża betonowe D08.01.10.03	1 m3	44,8
5.4	D08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ		
28	KNNR 6 403-3 Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa z oporem , podsypka cementowo-piaskowa gr. 2cm D08.01.01.23	100 m	0,460
6	D07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU kod CPV 45233280-5		
6.1	D07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME		
29	KNNR 6 705-6 Oznakowanie poziome jezdni farbą cienkowarstwową linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych, malowanie mechaniczne. D07.01.0103	100 m2	0,450
6.2	D07.02.00 OZNAKOWANIE PIONOWE		
30	KNNR 6 702-1 Pionowe znaki drogowe słupki z rur stalowych d:70mm D07.02.01.02	100 szt	0,170
31	KNNR 6 702-5 Pionowe znaki drogowe trójkątne o boku 900mm. D07.02.11.03	100 szt	0,020
32	KNNR 6 702-5 Okrągłe znaki grupy "S" 800mm D07.02.11.11	100 szt	0,090
33	KNNR 6 702-5 Znaki prostokątne informacyjne 600 x 750 mm D07.02.21.03	100 szt	0,060

	W1 Przedmiar robót	wyk. dn. 2014-05-05 str. 11		
7	D10.00.00 ROBOTY NAPRAWCZO - KONSERWATORSKIE kod CPV 45233142-6			
34	KNNR 6 602-7 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych D10.01.05.04	1 szt	5,000	
35	KNNR 5 705-2 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych typu AROTA do kabli A110 PS koloru niebieskiego	100 m	0,100	