

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNNR 1	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku 53.5	m <sup>3</sup>		
d.1	0307-01		m <sup>3</sup>	53.500	53.500
				RAZEM	
2	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat gr. I-IV) ponad 1 km. Krotność = 4 3.5	m <sup>3</sup>		
d.1	0208-02		m <sup>3</sup>	3.500	3.500
				RAZEM	
3	KNNR 1	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III 50	m <sup>3</sup>		
d.1	0318-01		m <sup>3</sup>	50.000	50.000
				RAZEM	
2		<b>Przepusty pod drogami</b>			
4	KNR 5-02	Wykonanie przepustów rurą dwudzielną 160 mm pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. III 107	m		
d.2	0201-03		m	107.000	107.000
				RAZEM	
5	KNR 5-01	Podwyższenie o 20 cm wjazdu studni 500x1000 13	szt.		
d.2	0505-05		szt.	13.000	13.000
				RAZEM	
					13.000