

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
<p>Dział nr 1. Zagospodarowanie terenu przy sali sportowej [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]</p>	
<p>Dział nr 1.1. Roboty ziemne [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]</p>	
<p>1. KNNR 6 0101-0301 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 30 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec statyczny - samojezdne Jednostka: m2 654,000</p>	
chodniki	654,0 654,000
<p>2. KNNR 6 0101-0100 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników. Mechanicznie - głębokość 10 cm kat.gruntu II-VI. Równiarka 74kW + walec wibracyjny - samojezdne Jednostka: m2 100,000</p>	
chodniki	100,00 100,000
<p>3. KNR 2-01 0239-0200 Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km lub na odkład. Ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25m3 w gruncie kat. III, samochód 5-10t. Jednostka: m3 206,200</p>	
Ziemia z koryta	654*0,30+100*0,10 206,200
<p>4. KNR 2-01 0214-0401 Przewóz samochodem samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych; grunt kat. III-IV, samochód 5-10t Krotność = 3 Jednostka: m3 206,200</p>	
	206,20 206,200
<p>Dział nr 1.2. Chodniki i ogrodzenie [CPV: 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg]</p>	
<p>5. KNNR 6 0103-0300 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu II-VI. (walec wibracyjny samojezdny) Jednostka: m2 654,000</p>	
chodniki	654,0 654,000
<p>6. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Jednostka: m 38,000</p>	
Krawężniki 15x30 cm	38,0 38,000

Opis robót		Ilość robót
7. KNNR 6 0403-0300 Krawężniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem ław. Betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm. Ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa Analogia Krawężniki najazdowe 15x22 cm Jednostka: m		
Krawężniki	14,0	14,000
8. KNNR 6 0404-0400 Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka piaskowa. Wypełnienie spoin zaprawą cementową Jednostka: m		
Obrzeża	270,0	270,000
9. KNR 2-31 0114-0500 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa dolna grubości 15cm, po zagęszczeniu Podbudowy z kruszywa naturalnego z domieszkami ulepszającymi. Jednowarstwowe - z kruszywa łamanego 20%; grubości 15cm, po zagęszczeniu Docelowa grubość 20 cm. Jednostka: m2		
Plac	100,0	100,000
10. KNR 2-31 0114-0600 Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Z kruszywa łamanego - warstwa dolna; dodatek za każdy dalszy 1cm grubości podbudowy Krotność = 5 Jednostka: m2		
Plac	100,0	100,000
11. KNNR 6 0112-0500 Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna grubości 10 cm Jednostka: m2		
chodniki	654,0-100,0	554,000
12. KNR 2-31 0511-0301 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej. Kostka brukowa betonowa o grub. 8cm - kolorowa, na podsypce cementowo-piaskowej Jednostka: m2		
chodniki	654,00	654,000
13. Kalkulacja własna Ogrodzenie systemowe panelowe wysokości 150 cm na słupkach stalowych z fundamentami i cokołem żelbetowym systemowym. Jednostka: 1 m		
ogrodzenie panelowe	19,0	19,000
14. Kalkulacja własna Brama dwuskrzydłowa systemowa z profili stalowych ocynkowanych i pomalowanych, wysokości 150 cm szerokości 2,40*2=4,80 m. Jednostka: 1 kpl		
Furtka	1	1,000
Dział nr 1.3. Zieleń [CPV: 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych]		
15. KNR 2-21 0218-0100 Rozścielenie ziemi urodzajnej. Na terenie płaskim - ręczne z przerzutem Jednostka: m3		
Powierzchnia zieleni	660,0*0,15	99,000

Opis robót		Ilość robót
16. KNR 2-21 0211-0100		
Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim gr.warstwy 2 cm		
Jednostka: 1 ha		0,070
Powierzchnia zieleni	660*0,0001	0,0660
17. KNR 2-21 0211-0200		
Rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej. Ręczne - na terenie płaskim dodatek za każdy następny 1 cm		
Krotność = 3		
Jednostka: 1 ha		0,070
Powierzchnia zieleni	660*0,0001	0,0660
18. KNR 2-21 0207-0100		
Orka glebogryzarką oraz mech.bronowanie i kultywatorowanie przed orką. Orka glebogryzarką przyczepną kat.gruntu I-II		
Jednostka: 1 ha		0,070
Powierzchnia zieleni	660*0,0001	0,0660
19. KNR 2-21 0401-0500		
Wykonanie trawników dywanowych siewem. Z nawożeniem - kat.gruntu III		
Jednostka: m2		660,000
Powierzchnia zieleni	660,0	660,0000