

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III (382-28)*0,8*0,4	m ³ m ³	 113,280	
				RAZEM	113,280
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m Krotność = 2 382-28	m m	 354,000	
				RAZEM	354,000
3	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 8	m m	 8,000	
				RAZEM	8,000
4	KNNR 5 0723-02	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami 28	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
5	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 71-10-10	m m	 51,000	
				RAZEM	51,000
6	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
7	KNNR 5 0717-08	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych 3,5	m m	 3,500	
				RAZEM	3,500
8	KNNR 5 0717-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 6,5	m m	 6,500	
				RAZEM	6,500
9	KNNR 5 0707-04	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 370-7	m m	 363,000	
				RAZEM	363,000
10	KNNR 5 0713-03	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych 7	m m	 7,000	
				RAZEM	7,000
11	KNNR 5 0606-02	Uziomy ze stali profilowanej miedziane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
12	KNNR 5 0606-03	Uziomy ze stali profilowanej miedziane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.I-II za następane 1,5 m długości ponad 4,5 m 8	szt. szt.	 8,000	
				RAZEM	8,000
13	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III 92	m m	 92,000	
				RAZEM	92,000
14	KNNR 5 0401-01	Złącza kablowe typu ZK1a 200 A 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNNR-W 9 0814-01	Zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych rurami ochronnymi dwudzielnymi z PCW o śr. do 110 mm 4	m m	 4,000	
				RAZEM	4,000
16	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III (382-28)*0,8*0,4	m ³ m ³	 113,280	
				RAZEM	113,280
17	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
18	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie 7	szt. szt.	 7,000	
				RAZEM	7,000
19	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m 7	kpl. przew. kpl. przew.	 7,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,000
20	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000