

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNNR 1 d.1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.0976	ha ha	 0.0976	 0.0976
				RAZEM	0.0976
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek 265	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 265.0000	 265.0000
				RAZEM	265.0000
<b>2</b>		<b>Roboty ziemne</b>			
3	KNNR 1 d.2 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 69	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 69.0000	 69.0000
				RAZEM	69.0000
4	KNNR 1 d.2 0301-02	Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) 50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 50.0000	 50.0000
				RAZEM	50.0000
5	KNNR 1 d.2 0311-02	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV dostarczonego samochodami samowyladowczymi 185	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 185.0000	 185.0000
				RAZEM	185.0000
6	KNNR 1 d.2 0408-02	Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego kat.III ubijkami mechanicznymi 185	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 185.0000	 185.0000
				RAZEM	185.0000
<b>3</b>		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
7	KNNR 6 d.3 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych 30x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12	m m	 12.0000	 12.0000
				RAZEM	12.0000
8	KNR 2-31 d.3 0816-04	Rozebranie ławy betonowej  0.81	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.8100	 0.8100
				RAZEM	0.8100
9	KNR 4-04 d.3 1102-01	Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody skrzyniowe 1.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.3500	 1.3500
				RAZEM	1.3500
10	KNR 4-04 d.3 1102-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym na odległość 1 km 1.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.3500	 1.3500
				RAZEM	1.3500
11	KNR 4-04 d.3 1102-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i ręcznym wyladowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 4 1.35	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.3500	 1.3500
				RAZEM	1.3500
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
12	KNNR 1 d.4 0503-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruntach kat.I-III 71	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 71.0000	 71.0000
				RAZEM	71.0000
13	KNNR 1 d.4 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 121	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 121.0000	 121.0000
				RAZEM	121.0000
14	KNNR 1 d.4 0503-05	Plantowanie (obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat.I-III 192	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 192.0000	 192.0000
				RAZEM	192.0000
<b>5</b>		<b>Podbudowa</b>			
15	KNNR 6 d.5 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 406	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 406.0000	 406.0000
				RAZEM	406.0000
16	KNNR 6 d.5 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm 406	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 406.0000	 406.0000
				RAZEM	406.0000
<b>6</b>		<b>Obrzeża betonowe</b>			

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 d.6 0404-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 400	m m	 400.0000	 400.0000
				RAZEM	400.0000
18	KNNR 6 d.6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 12	m m	 12.0000	 12.0000
				RAZEM	12.0000
19	KNNR 6 d.6 0605-02	Ława betonowa pod obrzeżai 27.52	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 27.5200	 27.5200
				RAZEM	27.5200
<b>7</b>		<b>Chodniki</b>			
20	KNNR 6 d.7 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej, grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem na dojazdach do furtek i śmietników 406	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 406.0000	 406.0000
				RAZEM	406.0000
<b>8</b>		<b>Trawniki</b>			
21	KNR 2-21 d.8 0201-01	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. I-II nie zadar- nionym 187	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.0000	 187.0000
				RAZEM	187.0000
22	KNR 2-21 d.8 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej (czarnoziem) na tere- nie płaskim grubość warstwy 2 cm 0.0187	ha ha	 0.0187	 0.0187
				RAZEM	0.0187
23	KNR 2-21 d.8 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy Krotność = 8 0.0187	ha ha	 0.0187	 0.0187
				RAZEM	0.0187
24	KNR 2-21 d.8 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawoże- niem 187	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.0000	 187.0000
				RAZEM	187.0000
<b>9</b>		<b>Oznakowanie</b>			
25	KNNR 6 d.9 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2.0000	 2.0000
				RAZEM	2.0000
26	KNNR 6 d.9 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informa- cyjne o pow. do 0.3 m2 2	szt. szt.	 2.0000	 2.0000
				RAZEM	2.0000
27	KNNR 6 d.9 0705-05	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - linie na przeje- ściach dla pieszych malowane ręcznie 10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.0000	 10.0000
				RAZEM	10.0000
28	KNNR 2 d.9 1301-04	Barierki typu olsztyńskiego 9	m m	 9.0000	 9.0000
				RAZEM	9.0000